

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор за персоналу та соціальних питань

О.В. Башкірова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГУ РОБІТ

На КР ремонт санітарно-побутових приміщень УРМ СЦРКО
Н-D-6527-22-009

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
	Підлога			
	=====			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9	
2	Розбирання покриттів підлог з мармурової крихти	м2	39	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	48	
4	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	12,5	
5	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	3,125	
6	Улаштування шару гідроізоляції з рубероїда	м2	12,5	
7	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЗ-4,0-ПБ	м2	13,44	
8	Мастика бітумна	т	0,011	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,5	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,26	
11	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,108	
12	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,302	
13	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	12,5	
14	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	25	
15	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	12,5	
16	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	25	
17	Улаштування адгезійного шару	м2	12,5	
18	Гідроізоляція Litokol AQUAMASTER	кг	31	
19	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	48	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	48	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,45	
22	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,019	
23	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	2,842	
24	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48	
25	Клей для плитки	кг	336	
26	Грунтовка водоземільсінна	кг	9,6	

1	2	3	4	5
27	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	10	
28	Плитка для підлоги 600x600 мм	м2	49	
	=====			
	Стіни			
	=====			
29	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	62	
30	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	88	
31	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню і бетону цементно-известковим раствором, площа до 1 м2, товщина слоя 20 мм (душова)	м2	62	
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,2	
34	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	1800	
35	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню і бетону цементно-известковим раствором, площа до 1 м2, товщина слоя 20 мм (зовні душової та ремонт 10% від загальної площі)	м2	37	
36	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,7	
37	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	1050	
38	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	87	
39	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	174	
40	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	87	
41	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	174	
42	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	88	
43	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	92	
44	Профили UD	м	77	
45	Профиль CD	м	158	
46	Профиль ES	шт	150	
47	Дюбель 6x60	шт	270	
48	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	554	
49	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	942	
50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт / облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	175	
51	Плитка для стін 250x500	м2	176,8	
52	Клей для плитки	кг	1225	
53	Грунтовка водоемульсійна	кг	35	
54	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	36	
	=====			
	Стеля			
	=====			
55	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	48	
56	Улаштування адгезійного шару	м2	48	
57	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	96	
58	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	48	
59	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	336	
60	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	9	
61	Панель пластика 250 мм	м2	9,45	
62	Профіль стартовий	м	14	
63	Профили UD	м	12	

1	2	3	4	5
64	Профиль CD	м	18	
65	Профиль ES	шт	18	
66	Дюбель 6х60	шт	50	
67	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	57	
68	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	96	
69	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	37	
70	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	11	
71	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	10	
72	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	58	
73	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	58	
74	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	30	
75	Дюбель 6х40 "Бербац"	шт	30	
76	Дюбель 6х40	шт	110	
77	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	37	
78	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	108	
=====				
Прорізи				
=====				
79	Знімання дверних полотен	м2	5,67	
80	Знімання наличників	м	15	
81	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
82	Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	м2	5,88	
83	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
84	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,5	
85	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,88	
86	Блоки віконні металопластикові 1400х1400h	шт	3	
87	Дюбель 10х160 мм	шт	24	
88	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
89	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	4,5	
90	Дощки підвіконні 470 мм	м	4,5	
91	Заглушка для підвіконня	шт	6	
92	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67	
94	Дверной металлопластиковый блок 900х2100: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя сербро; сэндвич панель срібло	шт	1	
95	Двірний металлопластиковый блок 900х2100: профіль для металлопластикових виробів Viknalend (Украина), завеса КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	2	
96	Дюбель 10х160 мм	шт	30	
97	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
=====				
Укоси				
=====				
98	Ремонт штукатурки прямолинейных укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5	
99	Клей для плитки	кг	75	

1	2	3	4	5
100	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	5	
101	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	5	
102	Профили UD	м	17	
103	Профиль CD	м	13	
104	Профиль ES	шт	9	
105	Дюбель 6x60	шт	60	
106	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	83	
107	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	229	
108	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	5	
109	Плитка для стін 250x500	м2	5,1	
110	Клей для плитки	кг	35	
111	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	1,3	
	=====			
	Водопостачання			
	=====			
112	(Демонтаж)Монтаж перегородок та захисних конструкцій	т	1,2	
113	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
114	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	50	
115	(Демонтаж)Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2	
116	Демонтаж кранів шарових	шт	15	
117	Демонтаж змішувачів	шт	5	
118	Установлення комплекта для змішувачів	шт	5	
119	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	5	
120	Установлення змішувачів	шт	5	
121	Змішувачі для душу зі стійкою	шт	5	
122	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2	
123	Водопідігрівач електричний V=80 л	шт	2	
124	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
125	Труба поліпропіленова PN 20 d.20 мм для гарячої води та опалення	м	25	
126	Коліно 90 град. ф 20 мм	шт	8	
127	Муфта з МРН ф 20	шт	9	
128	Кріплення d.20	шт	17	
129	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	
130	Кран шаровий VALTEC BASE VT.218.N.05 3/4"	шт	15	
131	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	4	
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	50	
133	Труба PN 20 d.32x6,7 мм EkoPlastik	м	50	
134	Трійник перехідний ф32 x ф20 EkoPlastik	шт	10	
135	Трійник перехідний ф50 x ф32 EkoPlastik	шт	2	
136	Трійник ф32 EkoPlastik	шт	4	
137	Кутик 90 град. ф 32 мм EkoPlastik	шт	20	
138	Муфта перехідна ф32 x ф20 EkoPlastik	шт	8	
139	Перехід з МРН ф 32 EkoPlastik	шт	4	

1	2	3	4	5
140	Муфта ф32 EkoPlastik	шт	10	
141	Опора PPR Ekoplastik ф 32	шт	50	
142	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм =====	шт	4	
	Каналізація =====			
143	Демонтаж змішувачів для умивальника	шт	1	
144	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
145	Знімання сифонів	шт	1	
146	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
147	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	15	
148	Знімання трапів чавунних	шт	3	
149	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
150	Трап ф 100	шт	3	
151	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	
152	Мастика Гермобутил	т	0,0015	
153	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
154	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	
155	Трійник ф 110 90 град.	шт	2	
156	Коліно ф 110/90	шт	3	
157	Ревізія каналізаційна ф 110	шт	2	
158	Перехід ф 110х ф 50 мм	шт	2	
159	Хрестовина одноплоч. ф110 мм	шт	2	
160	Хомут сталевий ф 100 з дюбелем	шт	15	
161	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
162	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	
163	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	
164	Коліно ф 50/45	шт	7	
165	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
166	Умивальник 50 з отворами для арматури	комплект	2	
167	Установлення змішувачів	шт	2	
168	Змішувач для умивальників	комплект	2	
169	Сифон для умивальника випуск 64 см	шт	2	
170	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм довгий =====	шт	4	
	Опалення =====			
171	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	35	
172	(Демонтаж)Установлення реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	25	
173	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	9	
174	Електроконвектор універсальний Термія EBNA-1,5/230; =====	шт	6	
	Електротехнічні роботи =====			
175	Демонтаж світильників	шт	7	
176	Демонтаж выключателей	шт	3	
177	Демонтаж розеток	шт	2	
178	Демонтаж схованої електропроводки	м	300	

1	2	3	4	5
179	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
180	Щиток модульный для настенной установки на 4 модуля	шт	2	
181	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
182	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	2	
183	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	3	
184	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	350	
185	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	350	
186	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному облєтенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	350	
187	Провод ПВС 3Х2,5мм	м	350	
188	Короба КМ41234 розпаячная 100х100х50 мм IP44	шт	5	
189	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
190	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	8	
191	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
192	Выключатель одноклавишный SOKOL	шт	3	
193	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
194	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	5	
195	Коробка под розетку для гипсокартона	шт	5	
196	Очищення приміщень від сміття	т	15	
197	Навантаження сміття вручну	т	15	
198	Перевезення сміття до 2 км	т	15	
Підлога				
199	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	27	
200	Розбирання покриттів підлог з мармурової крихти	м ²	11	
201	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	38	
202	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м ²	14,5	
203	Грунт противгрибковый ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	3,625	
204	Улаштування шару гідроізоляції з рубероїда	м ²	16	
205	Руберойд Aquaizol Руберіт ЕКО ПЭ-4,0-ПБ	м ²	17,92	
206	Мастика бітумна	т	0,019	
207	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	14	
208	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м ³	0,29	
209	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,121	
210	Пісок природний, збагачений з доставкою	м ³	0,336	
211	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м ²	16	
212	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	32	
213	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	16	
214	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	32	
215	Улаштування адгезійного шару	м ²	16	
216	Гідроізоляція Litokol AQUAMASTER	кг	40	
217	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	38	
218	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м ²	38	

1	2	3	4	5
219	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,94	
220	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,807	
221	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	2,25	
222	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38	
223	Клей для плитки	кг	266	
224	Грунтовка водоземulsionна	кг	7,6	
225	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	8	
226	Плитка для підлоги 600x600 мм	м2	38,8	
	=====			
	Стіни			
	=====			
227	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	55	
228	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	94	
229	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
230	Ремонт штукатурки внутрішніх стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (душова)	м2	55	
231	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,1	
232	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	1650	
233	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм (ззовні душової та ремонт 10% від загальної площі)	м2	26	
234	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,5	
235	Цементно-известковая штукатурная смесь Baunit MPI 25	кг	750	
236	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	105	
237	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	110	
238	Профили UD	м	91	
239	Профиль CD	м	189	
240	Профиль ES	шт	179	
241	Дюбель 6x60	шт	322	
242	Винт самонарезающийся LN9x3,5 по металлу	шт	660	
243	Винт самонарезающийся TN25x3,5 по металлу	шт	1125	
244	Облицовання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	175	
245	Плитка для стін 250x500	м2	176,8	
246	Клей для плитки	кг	1225	
247	Грунтовка водоземulsionна	кг	35	
248	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	36	
	=====			
	Стеля			
	=====			
249	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	38	
250	Улаштування адгезійного шару	м2	38	
251	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	76	
252	Ремонт штукатурки стель по камню та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2	м2	38	
253	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	266	

1	2	3	4	5
254	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	14,5	
255	Панель пластика 250 мм	м2	15,225	
256	Профіль стартовий	м	18	
257	Профили UD	м	18	
258	Профиль CD	м	30	
259	Профиль ES	шт	30	
260	Дюбель 6х60	шт	100	
261	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	94	
262	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	161	
263	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	24	
264	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	15	
265	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	6	
266	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	33	
267	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	33	
268	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	19	
269	Дюбель 6х40 "Бербач"	шт	19	
270	Дюбель 6х40	шт	71	
271	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	24	
272	Плиты подвесные "Байкал" 600х600мм	шт	70	
	=====			
	Прорізи			
	=====			
273	Знімання дверних полотен	м2	7,56	
274	Знімання наличників	м	15	
275	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
276	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,67	
277	Дверной металлопластиковый блок 900х2100: профиль для металлопластиковых изделий Viknalend (Украина), петля КТ-EV; замок одноточечный ECONOMY 35 мм; порог алюминиевый EF; ручка офисная прямая, фурнитура Gretsche-Unitas GmbH; ламинация двухсторонняя сербро; сэндвич панель срібло	шт	1	
278	Двірний металлопластиковый блок 900х2100: профіль для металлопластикових виробів Viknalend (Украина), завіска КТ-SV; замок WC (сантехнічний); фурнітура Gretsche-Unitas GmbH; ств.105 мм	шт	2	
279	Дюбель 10х160 мм	шт	30	
280	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
	=====			
	Укоси			
	=====			
281	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5	
282	Клей для плитки	кг	75	
283	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	5	
284	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	5	
285	Профили UD	м	17	
286	Профиль CD	м	13	
287	Профиль ES	шт	9	
288	Дюбель 6х60	шт	60	
289	Винт самонарезающийся LN9х3,5 по металлу	шт	83	
290	Винт самонарезающийся TN25х3,5 по металлу	шт	229	

1	2	3	4	5
291	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	5	
292	Плитка для стін 250x500	м2	5,1	
293	Клей для плитки	кг	35	
294	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	1,3	
	=====			
	Водопостачання			
	=====			
295	(Демонтаж)Монтаж перегородок та захисних конструкцій	т	1,2	
296	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
297	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	50	
298	(Демонтаж)Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2	
299	Демонтаж кранів шарових	шт	15	
300	Демонтаж змішувачів	шт	5	
301	Установлення комплекта для змішувачів	шт	5	
302	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	5	
303	Установлення змішувачів	шт	5	
304	Змішувачі для душі зі стійкою	шт	5	
305	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	2	
306	Водопідігрівач електричний V=80 л	шт	2	
307	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
308	Труба поліпропіленова PN 20 d.20 мм для гарячої води та опалення	м	25	
309	Коліно 90 град. ф 20 мм	шт	8	
310	Муфта з МРН ф 20	шт	9	
311	Кріплення d.20	шт	17	
312	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	15	
313	Кран шаровий VALTEC BASE VT.218.N.05 3/4"	шт	15	
314	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	4	
315	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	50	
316	Труба PN 20 d.32x6,7 мм EkoPlastik	м	50	
317	Трійник перехідний ф32 x ф20 EkoPlastik	шт	10	
318	Трійник перехідний ф50 x ф32 EkoPlastik	шт	2	
319	Трійник ф32 EkoPlastik	шт	4	
320	Куттик 90 град. ф 32 мм EkoPlastik	шт	20	
321	Муфта перехідна ф32 x ф20 EkoPlastik	шт	8	
322	Перехід з МРН ф 32 EkoPlastik	шт	4	
323	Муфта ф32 EkoPlastik	шт	10	
324	Опора PPR Ekoplastik ф 32	шт	50	
325	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	4	
	=====			
	Каналізація			
	=====			
326	Демонтаж змішувачів для умивальника	шт	1	
327	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
328	Знімання сифонів	шт	1	

1	2	3	4	5
329	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	20	
330	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	15	
331	Знімання трапів чавунних	шт	3	
332	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
333	Трап ф 100	шт	3	
334	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	
335	Мастика Гермобутил	т	0,0015	
336	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
337	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	
338	Трійник ф 110 90 град.	шт	2	
339	Коліно ф 110/90	шт	3	
340	Ревізія каналізаційна ф 110	шт	2	
341	Перехід ф 110х ф 50 мм	шт	2	
342	Хрестовина одноплоч. ф110 мм	шт	2	
343	Хомут сталевий ф 100 з дюбелем	шт	15	
344	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
345	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15	
346	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	15	
347	Коліно ф 50/45	шт	7	
348	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
349	Умивальник 50 з отворами для арматури	комплект	2	
350	Установлення змішувачів	шт	2	
351	Змішувач для умивальників	комплект	2	
352	Сифон для умивальника випуск 64 см	шт	2	
353	Шланг FIL-NOX 1/2" в-в L=500мм довгий	шт	4	
=====				
Опалення				
=====				
354	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	35	
355	(Демонтаж)Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	25	
356	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	9	
357	Електроконвектор універсальний Термія EBHA-1,5/230;	шт	6	
=====				
Електротехнічні роботи				
=====				
358	Демонтаж світильників	шт	7	
359	Демонтаж выключателей	шт	3	
360	Демонтаж розеток	шт	2	
361	Демонтаж схованої електропроводки	м	300	
362	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
363	Щиток модульний для настенной установки на 4 модуля	шт	2	
364	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
365	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 10 А, 220 В	шт	2	
366	Выключатель автоматический модульный однополюсный, номинальный ток 16 А, 220 В	шт	3	

1	2	3	4	5
367	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	350	
368	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	350	
369	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	350	
370	Провод ПВС 3Х2,5мм	м	350	
371	Короба КМ41234 розпаячная 100х100х50 мм IP44	шт	5	
372	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
373	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	8	
374	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
375	Выключатель одноклавишный SOKOL	шт	3	
376	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
377	Розетка силовая с 3-м заземляющим контактом	шт	5	
378	Коробка под розетку для гипсокартона =====	шт	5	
379	Очищення приміщень від сміття	т	15	
380	Навантаження сміття вручну	т	15	
381	Перевезення сміття до 2 км	т	15	

Склав

Михайло СЕРГО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Михайло СЕРГО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Наталя Сергіївна СЕРГО