

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.С.Башкірова

2022__ р.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт вхідної групи СГ2

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Двері			
1	Знімання дверних полотен	м2	5,9	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,9	
4	Блоки дверні металопластикові антрацит	м2	5,9	
5	Піна монтажна Tytan PRO 65 750 мл	шт	2	
6	Анкер двохранірний 10х120 мм	шт	12	
7	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	6	
8	Штукатурка KNAUF цементна	кг	50	
9	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	6	
10	Гіпсокартон вологостійкий 2500х1200х12,5 мм	м2	6	
11	Профіль для кріплення укосів 11х25 мм	м	12	
12	Кутик перфорований алюмінієвий 23х23 мм	м	12	
13	Піна-клей монтажна професійна Lacrysil 800 мл	шт	3	
14	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	6	
15	Шпаклівка Knauf HP FINISH	кг	25	
16	Шпатлівка VipGips SATEN	кг	25	
17	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 2 л	л	1	
18	Нождачна бумага зерно 100 (3 м.п.)	шт	1	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6	
20	Фарба латексна водоемульсійна Triora мат (колоруювання)	кг	2,7	

Склав

Начальник ділянки СПВ

В.О.Головченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник СПВ

В.О.Холощенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]