

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та соціальних питань

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

О.С.Башкирова

2022__ р.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

на поточний ремонт входної групи прачечной, ремонт кровлі пристрой прачечной, ремонт штукатурки наружних стен

Умови виконання робіт K=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Двері			
1	Знімання дверних полотен	м2	6,485	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,621	
4	Блоки дверні металопластикові антрацит з посиленням	м2	9,621	
5	Піна монтажна Tytan PRO 65 750 мл	шт	3	
6	Анкер двохрозпірний 10x120 мм	шт	30	
7	Дрібні металокопструкції різного призначення, маса копструкції до 0,01 т, демонтаж без застосування електрозварювання, вручну	т	0,16287	
8	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	2	
9	Мурування окремих ділянок складних зовнішніх стін із цегли	м3	0,805	
10	Цегла силікатна рядова пакетована	шт	410	
11	Раствор для кладки Polimin M-150 3 в 1	кг	300	
12	Оброблення стін адгезійним складом	м2	3,22	
13	Грунтовка адгезійна Бетонконтакт	л	3	
14	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином	м2	3,22	
15	Штукатурка BauGut цементна	кг	100	
16	Сітка лугостійка МАСТЕРНЕТ А-160 фасадна	м2	4	
17	Високоякісне фарбування нових поверхонь стін та укосів по штукатурці за два рази	м2	3,22	
18	Фарба Сарагоі колорована	л	2,5	
19	Ручне очищення металокопструкцій елементів будівель і сооружений	м2	8,96	
20	Фарбування металевих поверхонь грунт-емаллю пензлем за два рази, поверхні і вироби площею до 1 м2	м2	8,96	
21	Грунт-емаль по іржі 3 в 1 Delfi	кг	2,8	
22	Розчинник Уайт-Спіріт	л	0,5	
23	Фарбування металевих поверхонь емаллями з молотковим ефектом пензлем за два рази, поверхні і вироби площею до 1 м2	м2	8,96	

1	2	3	4	5
24	Грунт-емаль Polifarb поліуретанова Захист 3в1 с молотоковим ефектом сріблястий глянець	кг	2,2	
25	Розчинник Уайт-Спиріт Тамбур	л	0,5	
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,42	
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	3	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	3	
30	Розбирання цементних плінтусів	м	4	
31	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
32	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
33	ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛ. 600X600 1CStreet Line антрацитовий 1SY520	м2	4,68	
34	Система вирівнювання плитки TMD основа	шт	90	
35	Клей для плитки CM-11	кг	150	
36	Фуґа Ceresit CE 40 AQUASTATIC сірий	кг	2	
37	Улаштування каркаса при штукатуренні стін	м2	12,42	
38	Сітка зварна оцинкована ф0,9хк ячейка 12х12 мм	м2	15	
39	Дюбель ударный гриб 6х60 мм	шт	370	
40	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6	
41	Кутник перфорований 23х23 мм	м	6	
42	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	12,42	
43	Штукатурка BauGut цементна	кг	250	
44	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 2 л	л	2	
45	Шпаклювання вручну за два рази по оштукатуреним і збірним конструкціям з підготовкою поверхні, шпаклювання стін	м2	12,42	
46	Шпаклевка Knauf HP Старт	кг	30	
47	Шпаклевка Knauf HP FINISH	кг	20	
48	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 2 л	л	2	
49	Нождачна бумага зерно 100 (3 м.п.)	шт	5	
50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,42	
51	Фарба водоемульсійна Дюфа Матлатекс колорована	кг	2	
52	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	3	
53	Профіль пристінний L 3000х19х24 мм	шт	3	
54	Профіль основний направляючий 3,6 м	шт	2	
55	Профіль направляючий 1,2 м	шт	8	
56	Профіль направляючий 0,6 м	шт	8	
57	Підвіс пружинний Метелик	шт	8	
58	Стрижень закріплюючий L=500	шт	8	
59	Стрижень с загибом L=500	шт	8	
60	Дюбель 6х40 мм	шт	30	
61	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	2,88	
62	Плита підвісної стелі Armstrong 600х600 мм металева	шт	8	
63	Прокладання кабелю 3х1,5 мм	м	18	
64	Кабель силовий ВВГ 3х1,5 мм2	м	18	
65	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
66	Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora	шт	1	
67	Коробка установочна	шт	1	
68	Монтаж світильників LED	шт	2	
69	Світлодіодний світильник 60х60 (панель)	шт	1	
70	Світлодіодний світильник LED IP65	шт	1	

1	2	3	4	5
71	Прокладання вініпластових труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	15	
72	Гофрорукав пластиковий ф 20 мм	м	15	
73	Установка відгалужувальних коробок для з'єднання дротів марок аппв,ппв,анп,пв та їм подібних, розміром 100х100 мм.	короб	1	
74	Коробка розподільча 100х100х50 Прибудова	шт	1	
75	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	3,95	
76	Покрівельне покриття з профільованого листа, висота будівель до 25 м, демонтаж	м2	53,9	
77	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	53,9	
78	Улаштування пінополістеролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	69,7	
79	Екструзійний пінополістирол TECHNIPOL 1180х580х50 мм (лист 0,6844 м2)	м2	76,6528	
80	Суміш для приклеювання та армування BauGut KLA	кг	3450	
81	Дюбель фасадний для теплоізоляції 10х120 мм	шт	300	
82	Пена-клей Ceresit CT 84 Express Plus 850 мл	шт	30	
83	Сітка лугостійка МАСТЕРНЕТ А-160 фасадна	м2	80	
84	Ґрунтовка глибокопроникна Feidal Silikonharz-Tiefgrund 5 л	л	15	
85	Декоративна штукатурка короїд Feidal Silikonharz Reiberputz 25 кг (колорування 25 грн/кг)	кг	250	
86	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм	м	24	
87	Виготовлення індивідуальних металоконструкцій покрівель з перевагою сортового прокату, маса відправного елемента до 0,02 т, вручну	т	1,4	
88	Труба профільна квадратна 80х80х3 мм міра	м	32	
89	Труба профільна прямокутна 60х40х2 мм	м	218	
90	Труба профільна квадратна 40х40х2 мм міра	м	68	
91	Круг відрізний по металу 230х2,0х22,2 мм	шт	10	
92	Круг зачисний по металу 125х6,0х22,2 мм	шт	5	
93	Електроди, АНО-21, 3 мм	т	0,0025	
94	Дрібні металоконструкції покрівель, маса конструкції до 0,02 т, монтаж із застосуванням електрозварювання [при виконанні робіт із застосуванням монтажного запобіжного поясу], вручну	т	1,4	
95	Електроди, АНО-21, 3 мм	т	0,0025	
96	Фарбування металевих поверхонь ґрунт-емаллю пензлем за два рази, поверхні і вироби площею до 1 м2	м2	64,72	
97	Ґрунт-емаль по іржі 3 в 1 Delfi	кг	8,4	
98	Розчинник Уайт-Спиріт	л	1	
99	Фарбування металевих поверхонь емалями з молотковим ефектом пензлем за два рази, поверхні і вироби площею до 1 м2	м2	64,72	
100	Ґрунт-емаль Polifarb поліуретанова Захист 3в1 с молотоковим ефектом сріблястий глянець	кг	19,8	
101	Розчинник Уайт-Спиріт	л	2	
102	Покрівельне покриття з профілю, висота будівель до 25 м, монтаж	м2	70,3	
103	Профільований лист Т-57, товщина 0,7 мм	м2	69,115	
104	Профільований лист Н-20, 0,7 мм	м2	11,73	
105	Саморіз покрівельний зі свердлом 5,5х25 мм	шт	1240	
106	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,5	
107	Труба водостічна 100 мм	м	4	
108	Коліно 60 д100	шт	3	
109	Кронштейн труби 100 мм	шт	3	
110	Улаштування жолобів	м	8	

1	2	3	4	5
111	Жолоб водоприймальний 130 мм	м	9	
112	Муфта жолоба 130мм	шт	2	
113	Заглушка жолоба 130мм	шт	1	
114	Кронштейн жолоба 130	шт	20	
115	Воронка жолобу водоприймальна 130	шт	1	
116	Улаштування планки примикання зі сталі RAL	м	15,7	
117	Планка примикання зі сталі 0,7 мм індивідуального виготовлення	м	17,27	
118	Дюбель ударний гриб 6х60 мм	шт	50	
119	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином	м2	35	
120	Штукатурка BauGut цементна	кг	560	
121	Сітка лугостійка МАСТЕРНЕТ А-160 фасадна	м2	40	
122	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	76	
123	Навантаження сміття вручну	т	5	
124	Перевезення сміття до 5 км	т	5	

Склав

Начальник дільниці СПВ

В.О.Головченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник СПВ

В.О.Холошенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]