

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та
соціальних питань

О.С.Башкірова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " " 2022 р.

ПРАТ "ЮЖКОКС"

Відомість об'ємів робіт

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщень АВК залізничного цеху инв.№181 Н-D-6527-22-005

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	5,2	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Демонтаж покриттів з плит деревноволокнистих	м2	30	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	30	
5	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	30	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,4	
7	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3	4,5	
8	Керамзит изоляционный (0,04 м3/шт.)	м3	4,5	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	49,4	
10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,00776	
11	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,42	
12	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,169	
13	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции	м2	49,4	
14	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	148	
15	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции	м2	49,4	
16	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	99	
17	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	49,4	
18	Клей для плитки	кг	257	
19	Грунтовка водоземлемийна	кг	9,88	
20	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	22	
21	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	50,388	
22	Система для вирівнювання плитки TMD основа	шт	357	
23	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	35	
24	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	3,8	
25	Клей для плитки	кг	19,76	
26	Грунтовка водоземлемийна	кг	0,76	
27	Шпарування для швів Церезіт СЕ-40	кг	1,7252	
28	Система для вирівнювання плитки TMD основа	шт	210	
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	60,94	

1	2	3	4	5
30	Демонтаж облицювання внутрішніх стін, ПВХ панелі	м2	20,2	
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	27	
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню і бетону известковим раствором, площа до 20 м2, товщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	68	
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,496	
34	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1904	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	108,14	
36	Плитка для стін 250x500			
37	Клей для плитки	м2	109,2	
38	Грунтовка водоэмульсійна	кг	702,91	
39	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	21,5	
40	Система для вирівнювання плитки TMD основа	кг	30	
41	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	шт	459	
42	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	108,14	
43	Профіль UD	м2	114	
44	Профіль CD	м	150	
45	Профіль ES	м	360	
46	Дюбель 6x60 мм	шт	480	
47	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	1400	
48	Винт самонарізний 3,5x25 по металу	шт	2000	
49	Стрічка армувальна	шт	2500	
50	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	м	200	
51	Улаштування каркасу однорівневих натяжних стель з металевих профілей	кг	50	
52	Улаштування натяжних стель	м2	49,4	
53	Натяжні стелі у комплекті з профілями	м2	49,4	
54	Демонтаж металоконструкцій віконних решіток	т	0,06	
55	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	6	
56	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
57	Знімання засклених віконних рам	м2	3,3	
58	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,91	
59	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	3,04	
60	Доски подоконные 350 мм	м	3,04	
61	Пена монтажная 750 мл	шт	2	
62	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,3	
63	Металопластиковий віконний блок енергозберігаючий	м2	3,3	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,2	
65	Металопластиковий дверний блок посилений	м2	5,2	
66	Анкер двохрозпірний 10x120 мм	шт	40	
67	Пена монтажная 750 мл	шт	5	
68	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
69	Демонтаж вимикачів	шт	2	
70	Демонтаж розеток	шт	4	
71	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
72	Розетка силова с 3-ма заземляющим контактом	шт	8	

1	2	3	4	5
73	Коробка под розетку для гипсокартону	шт	8	
74	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
75	Вимикач двоклавішний	шт	2	
76	Коробка під вимикач для гіпсокартону	шт	2	
77	Монтаж світильників LED у підвісні стелі	шт	8	
78	Світильник LED 600x600 мм	шт	8	
79	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	40	
80	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	40	
81	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	10	
82	Гофрорукав металевий ф 20 мм	м	10	
83	Короба KM41234 розпаячна 100x100x50 мм IP44	шт	4	
84	Держатель с защелкой CF20	шт	120	
85	Дюбель 6x40 мм	шт	120	
86	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	20	
87	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	м	20	
88	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ²	м	30	
89	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x2,5	м	30	
90	Демонтаж металоконструкцій системи опалення	т	0,21	
91	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	10	
92	Виготовлення кріплень для труб	т	0,0183	
93	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	2	
94	Круг зачисний по металу 230x6,0x22,2 мм	шт	2	
95	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,0183	
96	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	м	48	
97	Труби сталеві електросварні Д50x3,5	м	48	
98	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,002	
99	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низькоколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 50x3,5 мм	стик.	30	
100	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	8	
101	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	15	
102	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	м	75	
103	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	75	
104	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	14	
105	Муфта d.20	шт	20	
106	Колено d.20	шт	34	
107	Трійник d.20	шт	4	
108	Американка d.20	шт	6	
109	Кріплення d.20	шт	36	
110	Дюбель 6x60 мм	шт	36	
111	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	8	
112	Кран кульовий Valtec BASE зі згоном В3 20мм	шт	8	
113	Муфта з різьбою МРВ 20	шт	4	
114	Муфта з різьбою МРН 20	шт	6	
115	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	

1	2	3	4	5
116	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	12	
117	Тройник канализационный 45 град. 110x50 мм	шт	1	
118	Тройник канализационный 90 град. 110x50 мм	шт	2	
119	Колено 45 град. 110 мм	шт	4	
120	Хомут сталевий ф 100 з дюбелем	шт	12	
121	Герметик силіконовий Ceresit	шт	2	
122	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	7	
123	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
124	Труба внутрішня каналізаційна ф 50 мм	м	20	
125	Коліно 50/45	шт	6	
126	Коліно 50/90	шт	4	
127	Трійник 90 50x50x50 мм	шт	3	
128	Герметик силіконовий Ceresit	шт	2	
129	Пакля сантехнічна 100 г	шт	4	
130	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	9	
131	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	8,5	
132	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
133	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
134	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі зовнішнього колодязя	шт	1	
135	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
136	Встановлення умивальників	к-т	2	
137	Умивальник з п'єдесталом	шт	2	
138	Сифон для умивальника	шт	4	
139	Шланг для води М10х1/2 60 см	шт	8	
140	Демонтаж змішувачів	шт	3	
141	Установлення змішувачів	шт	3	
142	Змішувач для умивальників	комплект	3	
143	Установка комплекта для смесителей	шт	1	
144	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	1	
145	Установлення змішувачів	шт	1	
146	Змішувачі для душу зі стійкою	шт	1	
147	Знімання водонагрівача	шт	1	
148	Установлення водопідігрівачів місткістю 100 л	шт	1	
149	Водопідігрівач електричний V=100 л	шт	2	
150	Знімання унітазів, пісуарів	шт	1	
151	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	1	
152	Пісуар	шт	1	
153	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
154	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
155	Унітаз-компакт Cersanit	шт	1	
156	Демонтаж душової kabіни	к-т	1	
157	Установка душової kabіни	к-т	1	
158	Душова kabіна 900x900x2000 кутова	шт	1	
159	Очищення приміщень від сміття	т	5	
160	Навантаження сміття вручну	т	5	

Склад Начальник дільниці СПВ В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Начальник СПВ В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]