

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та

соціальних питань

О.С.Башкірова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2022 р.

Відомість об'ємів робіт

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщень поста ЕЦ зв'язку, інв. №100798 Н-D-6527-22-006

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	11,23	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Знімання закслених віконних рам	м2	3,8	
5	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,88	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	26,74	
7	Розбирання цементних плінтусів	м	16	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	26,74	
9	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	26,74	
10	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	26,74	
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,36374	
12	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,567	
13	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,582	
14	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции	м2	26,74	
15	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	80	
16	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции	м2	26,74	
17	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	53	
18	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	26,74	
19	Клей для плитки	кг	139	
20	Грунтовка водоземulsionна	кг	5,3	
21	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	12	
22	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	27,3	
23	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	193	
24	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	41	
25	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	6,15	
26	Клей для плитки CM-11	кг	31,98	
27	Грунтовка водоземulsionна	кг	1,23	
28	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2,7921	

1	2	3	4	5
29	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	246	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	55	
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	60	
32	Ремонт штукатурки внутрішніх стен по камню и бетону известковым раствором, площа до 20 м2, толщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	58	
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,276	
34	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1624	
35	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	115	
36	Клей для плитки CM-11	кг	747,5	
37	Грунтовка водоземulsionна	кг	23	
38	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	46,69	
39	Плитка для стін 250x500	м2	116,15	
40	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	488	
41	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	115	
42	Гіпсокартон 12,5 мм	м2	120,75	
43	Профили UD	м	174	
44	Профиль CD	м	450	
45	Дюбель 6x60 мм	шт	1800	
46	Підвіс П-подібний	шт	600	
47	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	2400	
48	Винт самонарізний 3,5x25 по металу	шт	2600	
49	Стрічка армувальна	м	180	
50	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	кг	25	
51	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	26,74	
52	Кутник пристінний Armstrong	шт	29	
53	Профіль 3,6 м Armstrong	шт	10	
54	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	42	
55	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	48	
56	Підвіс L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	160	
57	Дюбель 6x40 мм	шт	160	
58	Укладка плит потолочных металлических в каркас потолка "Армстронг"	м2	26,74	
59	Плити підвісні металеві 600x600 мм	шт	83	
60	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,2	
61	Дошки підвіконні 350 мм	м	2,2	
62	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
63	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,8	
64	Металопластиковий віконний блок енергозберігаючий	м2	3,8	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,23	
66	Металопластиковий дверний блок посилений	м2	11,23	
67	Дюбель 10x160 мм	шт	48	
68	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
69	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7	
70	Демонтаж вимикачів	шт	4	
71	Демонтаж розеток	шт	4	

1	2	3	4	5
72	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	7	
73	Розетка силова с 3-ма заземляющим контактом	шт	7	
74	Коробка под розетку для гіпсокартону	шт	7	
75	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
76	Вимикач одноклавішний	шт	4	
77	Коробка під вимикач для гіпсокартону	шт	4	
78	Монтаж світильників LED у підвісні стелі	шт	7	
79	Світильник LED 600x600 мм	шт	7	
80	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	45	
81	Гофрорукав металевий ф 20 мм	м	45	
82	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	15	
83	Гофрорукав металевий ф 20 мм	м	15	
84	Коробка розподільча Schneider Electric 85x85x40	шт	4	
85	Держатель с защелкой CF20	шт	90	
86	Дюбель 6x40 мм	шт	90	
87	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	60	
88	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	м	60	
89	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ²	м	40	
90	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x2,5	м	40	
91	Демонтаж металоконструкцій системи опалення	т	0,35	
92	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	10	
93	Виготовлення кріплень для труб	т	0,0183	
94	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	2	
95	Круг зачисний по металу 230x6,0x22,2 мм	шт	2	
96	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,0183	
97	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	м	18	
98	Труби сталеві електросварні Д50x3,5	м	18	
99	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,001	
100	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низьколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 57x4 мм	стик.	25	
101	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
102	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 25 мм	м	14	
103	Труби сталеві електросварні Д25	м	14	
104	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,003	
105	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низьколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 25x4 мм	стик.	20	
106	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	4	
107	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	м	5	
108	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	30	
109	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	4	
110	Прокладка трубопроводів водопровода из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных діаметром 20 мм	м	70	
111	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	70	
112	Муфта d.20	шт	16	


1	2	3	4	5
113	Коліно d.20	шт	16	
114	Кріплення d.20	шт	7	
115	Дюбель 6x60 мм	шт	7	
116	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	4	
117	Кран кульовий Valtec BASE зі згоном В3 20мм	шт	4	
118	Муфта з різьбою МРВ 20	шт	4	
119	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
120	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	7	
121	Тройник канализационный 45 град. 110x50 мм	шт	1	
122	Герметик силіконовий Ceresit	шт	2	
123	Коліно 50/90	шт	3	
124	Коліно 45 град. 110 мм	шт	2	
125	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
126	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
127	Демонтаж змішувачів	шт	2	
128	Установка умивальників	к-т	1	
129	Умивальник з п'єдесталом	шт	1	
130	Сифон для умивальника	шт	1	
131	Шланг для води М10х1/2 60 см	шт	3	
132	Установлення змішувачів	шт	1	
133	Змішувач для умивальників	комплект	1	
134	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	4	
135	Установка комплекта для смесителей	шт	1	
136	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	1	
137	Установлення змішувачів	шт	1	
138	Змішувачі для душу зі стійкою	шт	1	
139	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	1	
140	Демонтаж чаши генуя	к-т	1	
141	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
142	Чаша Генуя	шт	1	
143	Бачок для унітаза	шт	1	
В1				
144	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
145	Витяжна установка 1000 м3/час Вентс КСК 200 4Д	шт	1	
146	Комплект автоматики к вытяжной установке 1000 м3/час	шт	1	
147	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10	
148	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм індивідуального виготовлення	м2	10	
149	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	8	
150	Установлення клапанів повітряних d250	шт	1	
151	Клапан зворотній	шт	1	
152	Установка двухрядной регулируемой решетки ДР 150x150	грати	7	
153	Двухрядная регулируемая решетка ДР 150x150	шт	7	
154	Установка заслонок воздушных Р200x200	шт	1	
155	Повітряна заслінка	шт	1	
156	Установка двухрядной регулируемой решетки ДР 400x400	грати	1	
157	Двухрядная регулируемая решетка ДР 400x400	шт	1	
П1				


1	2	3	4	5
158	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
159	Витяжна установка 1000 м3/час Вентс КСК 200 4Д	шт	1	
160	Комплект автоматики к вытяжной установке 1000 м3/час	шт	1	
161	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10	
162	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм индивидуального изготовления	м2	10	
163	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	8	
164	Установлення клапанів повітряних д250	шт	1	
165	Клапан зворотній	шт	1	
166	Установка двухрядной регулируемой решетки ДР 150х150	грати	7	
167	Двухрядная регулируемая решетка ДР 150х150	шт	7	
168	Установка заслонок воздушных Р200х200	шт	1	
169	Повітряна заслінка	шт	1	
170	Установка двухрядной регулируемой решетки ДР 400х400	грати	1	
171	Двухрядная регулируемая решетка ДР 400х400	шт	1	
172	Знімання дверних полотен	м2	11,61	
173	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
174	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,4	
175	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,9	
176	Розбирання цементних плінтусів	м	7,1	
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,2	
178	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,3	
179	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,23052	
180	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,09589632	
181	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,2674032	
182	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции	м2	11,3	
183	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	34	
184	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции	м2	11,3	
185	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	23	
186	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	11,3	
187	Клей для плитки CM-11	кг	58,76	
188	Грунтовка водоземulsionна	кг	2,26	
189	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	5,1302	
190	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	11,526	
191	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	82	
192	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	17,3	
193	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	2,6	
194	Клей для плитки CM-11	кг	13,52	
195	Грунтовка водоземulsionна	кг	0,52	
196	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	1,1804	
197	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	108	
198	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	24,5	
199	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30	

1	2	3	4	5
200	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	54,5	
201	Клей для плитки CM-11	кг	354,25	
202	Грунтовка водоемульсійна	кг	10,9	
203	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	22,13	
204	Плитка для стін 250x500	м2	55,05	
205	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	231	
206	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	54,5	
207	Гіпсокартон 12,5 мм	м2	57,225	
208	Профили UD	м	102	
209	Профиль CD	м	180	
210	Дюбель 6x60 мм	шт	600	
211	Підвіс П-подібний	шт	240	
212	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	1000	
213	Винт самонарізний 3,5x25 по металу	шт	1300	
214	Стрічка армувальна	м	100	
215	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	кг	15	
216	Улаштування каркасу однорівневих натяжних стель з металевих профілей	м2	11,3	
217	Улаштування натяжних стель	м2	11,3	
218	Натяжні стелі у комплекті з профілями	м2	11,3	
219	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,61	
220	Металопластиковий дверний блок посилений	м2	11,61	
221	Дюбель 10x160 мм	шт	48	
222	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
223	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
224	Демонтаж вимикачів	шт	2	
225	Демонтаж розеток	шт	3	
226	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	7	
227	Розетка силова с 3-ма заземляючим контактом	шт	7	
228	Коробка под розетку для гіпсокартону	шт	7	
229	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
230	Вимикач одноклавішний	шт	2	
231	Коробка під вимикач для гіпсокартону	шт	2	
232	Монтаж світильників LED у підвісні стелі	шт	6	
233	Світильник LED 600x600 мм	шт	6	
234	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	40	
235	Труба гофрована 25 мм	м	40	
236	Коробка розподільча Schneider Electric 85x85x40	шт	2	
237	Держатель с защелкой CF20	шт	80	
238	Дюбель 6x40 мм	шт	80	
239	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	15	
240	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	м	15	
241	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2	м	30	
242	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x2,5	м	30	
243	Демонтаж металоконструкцій системи опалення	т	0,05	
244	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	5	
245	Изготовление креплений для труб	т	0,00915	
246	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	2	
247	Круг зачисний по металу 230x6,0x22,2 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
248	Сталь кутова 50х50х4 мм	Т	0,00915	
249	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	М	16	
250	Труби сталеві електросварні Д32	М	16	
251	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	Т	0,003	
252	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низьколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 32х4 мм	СТИК.	20	
253	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	ШТ	4	
254	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	М	20	
255	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	ШТ	8	
256	Прокладка трубопроводів водопровода из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных діаметром 20 мм	М	56	
257	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	М	56	
258	Муфта d.20	ШТ	12	
259	Коліно d.20	ШТ	28	
260	Кріплення d.20	ШТ	28	
261	Дюбель 6х60 мм	ШТ	28	
262	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах діаметром до 25 мм	ШТ	5	
263	Кран кульовий Valtec BASE зі згоном ВЗ 20мм	ШТ	5	
264	Американка д.20	ШТ	4	
265	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	М	3	
266	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	М	3	
267	Тройник канализационный 45 град. 110х50 мм	ШТ	1	
268	Герметик силіконовий	ШТ	2	
269	Коліно 50/90	ШТ	4	
270	Коліно 45 град. 110 мм	ШТ	2	
271	Коліно 90 град. 110 мм	ШТ	1	
272	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	ШТ	2	
273	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	М	10	
274	Труба внутрішня каналізаційна ф 50 мм	М	10	
275	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	ШТ	2	
276	Демонтаж раковин [умивальників]	К-Т	1	
277	Демонтаж змішувачів	ШТ	1	
278	Установка умивальників	К-Т	1	
279	Умивальник з п'єдесталом	ШТ	1	
280	Сифон для умивальника	ШТ	2	
281	Шланг для води М10х1/2 60 см	ШТ	5	
282	Установлення змішувачів	ШТ	1	
283	Змішувач для умивальників	КОМПЛЕКТ	1	
284	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	М	3	
285	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	М	10	
286	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	К-Т	1	
287	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	К-Т	1	
288	Унітаз-компакт Cersanit	ШТ	1	
289	Очищення приміщень від сміття	Т	10	

1	2	3	4	5
290	Навантаження сміття вручну	т	10	

Склав Начальник ділянки СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]