

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з персоналу та
соціальних питань

О.С.Башкірова

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2022 р.

Відомість об'ємів робіт

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщень локомотивного депо, інв.№18621 Н-Д-6527-22-007

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	2,26	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	32,775	
4	Розбирання цементних плінтусів	м	21,9	
5	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	50	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,775	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,775	
8	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	32,775	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,671525	
10	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,6953544	
11	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	1,938969	
12	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции	м2	32,775	
13	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	98	
14	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции	м2	32,775	
15	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	66	
16	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	32,775	
17	Клей для плитки CM-11	кг	170,43	
18	Грунтовка водоземulsionна	кг	6,555	
19	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	14,87985	
20	Плитка для підлоги 600x600 мм	м2	33,4305	
21	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	237	
22	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	21,9	
23	Плитка для підлоги 600x600 мм	м2	2,19	
24	Клей для плитки CM-11	кг	11,388	
25	Грунтовка водоземulsionна	кг	0,438	
26	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	0,99426	
27	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	132	
28	Демонтаж облицювання ДСП панелей	м2	70,46	

1	2	3	4	5
29	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3	
30	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по камню і бетону известковим раствором, площа до 20 м2, товщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	38,73	
31	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,855	
32	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	1084	
33	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	77,46	
34	Клей для плитки CM-11	кг	503,49	
35	Грунтовка водоземulsionна	кг	15,492	
36	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	31,45	
37	Плитка для стін 250x500	м2	78,23	
38	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	328	
39	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	77,46	
40	Гіпсокартон 12,5 мм	м2	81,333	
41	Профили UD	м	90	
42	Профиль CD	м	351	
43	Дюбель 6x60 мм	шт	1370	
44	Підвіс П-подібний	шт	585	
45	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	117	
46	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	2560	
47	Винт самонарізний 3,5x25 по металу	шт	1700	
48	Стрічка армувальна	м	86	
49	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	кг	50	
50	Улаштування каркасу однорівневих натяжних стель з металевих профілей	м2	32,775	
51	Улаштування натяжних стель	м2	32,775	
52	Натяжні стелі у комплекті з профілями	м2	32,775	
53	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,26	
54	Металопластиковий дверний блок посилений	м2	2,26	
55	Дюбель 10x160 мм	шт	8	
56	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
57	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
58	Демонтаж вимикачів, автоматичних пускатів	шт	3	
59	Демонтаж розеток	шт	4	
60	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
61	Розетка силова с 3-ма заземляючим контактом	шт	10	
62	Коробка под розетку для гіпсокартону	шт	10	
63	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
64	Вимикач двоклавішний	шт	1	
65	Коробка під вимикач для гіпсокартону	шт	1	
66	Монтаж світильників LED у підвісні стелі	шт	6	
67	Світильник LED 600x600 мм	шт	6	
68	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
69	Щиток розподільчий 9-модульний накладний	шт	1	
70	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
71	Автоматичний вимикач 10 А	шт	1	

1	2	3	4	5
72	Автоматичний вимикач 16 А	шт	1	
73	Автоматичний вимикач 32 А	шт	1	
74	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	80	
75	Труба гофрована 25 мм	м	80	
76	Коробка розподільча Schneider Electric 85x85x40	шт	2	
77	Держатель с защелкой CF20	шт	160	
78	Дюбель 6x40 мм	шт	160	
79	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	30	
80	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	м	30	
81	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ²	м	55	
82	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x2,5	м	55	
83	Демонтаж старих труб опалення д50 мм	м	10	
84	Демонтаж старих труб опалення д20 мм	м	2	
85	Изготовление креплений для труб	т	0,0183	
86	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	2	
87	Круг зачисний по металу 230x6,0x22,2 мм	шт	2	
88	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,0183	
89	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	12	
90	Трубы сталіні електросварні Д50x3,5	м	12	
91	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,001	
92	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низьколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 57x4 мм	стик.	20	
93	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
94	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталіних діаметром 20 мм	м	50	
95	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	10	
96	Прокладка трубопроводов отопления из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных діаметром 20 мм	м	50	
97	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	50	
98	Муфта d.20	шт	4	
99	Колено d.20	шт	16	
100	Кріплення d.20	шт	25	
101	Дюбель 6x60 мм	шт	25	
102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	2	
103	Кран кульовий Valtec BASE зі згоном В3 20мм	шт	2	
104	Муфта з різьбою МРВ 20	шт	2	
105	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
106	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	6	
107	Тройник канализационный 45 град. 110x50 мм	шт	2	
108	Герметик силіконовий Ceresit 280 мл	шт	2	
109	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
110	Труба внутрішня каналізаційна ф 50 мм	м	4	
111	Коліно 50/45	шт	4	
112	Коліно 50/90	шт	2	
113	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,25	
114	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	7,5	


1	2	3	4	5
115	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6,5	
116	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню	м2	5	
117	Щебінь, фракція 5-20 мм (1 м3 1400 кг.) (40 шт.х 40 кг)	м3	1,12	
118	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 5 см	м2	5	
119	Готування важких кладкових цементних розчинів	м3	0,25	
120	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,104	
121	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	0,29	
122	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
123	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
124	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі зовнішнього колодезя	шт	1	
125	Установка умивальників	к-т	1	
126	Умивальник з п'єдесталом	шт	1	
127	Сифон для умивальника	шт	1	
128	Шланг для води М10х1/2 60 см	шт	2	
129	Установлення змішувачів	шт	1	
130	Змішувач для умивальників	комплект	1	
131	Знімання дверних полотен	м2	10,4	
132	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
133	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	34,21	
134	Розбирання цементних плінтусів	м	36,27	
135	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	75	
136	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	34,21	
137	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	34,21	
138	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять до 50 мм	м2	34,21	
139	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,74471	
140	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,72579936	
141	Пісок природний, збагачений з доставкою	м3	2,0238636	
142	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции	м2	34,21	
143	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	103	
144	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной гидроизоляции	м2	34,21	
145	Гидроизоляция Ceresit CR-65	кг	68	
146	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	м2	34,21	
147	Клей для плитки CM-11	кг	177,892	
148	Грунтовка водоземulsionна	кг	6,842	
149	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	15,53134	
150	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	34,8942	
151	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	247	
152	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	36,27	
153	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	5,44	
154	Клей для плитки CM-11	кг	28,288	
155	Грунтовка водоземulsionна	кг	1,088	
156	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2,46976	
157	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	222	


1	2	3	4	5
158	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	123,14	
159	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	44,7	
160	Ремонт штукатурки внутрішніх стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 20 м2, толщина слоя 20 мм (50% от площади)	м2	74,3	
161	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	1,6346	
162	Цементно-известковая штукатурная смесь Baumit MPI 25	кг	2080	
163	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	164,3	
164	Клей для плитки CM-11	кг	1067,95	
165	Грунтовка водоэмульсійна	кг	32,86	
166	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	66,71	
167	Плитка для стін 250x500	м2	165,94	
168	Система для вирівнювання плитки TMD	шт	697	
169	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	47,52	
170	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	кг	175	
171	Маяк штукатурний 10 мм	м	108	
172	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,07	
173	Брус 100x100	м	7	
174	Улаштування каркасів перестінка із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	м2	92	
175	Профиль UW75	м	24	
176	Профиль CW75	м	48	
177	Дюбель 6x60 мм	шт	200	
178	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	700	
179	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	116,78	
180	Гіпсокартон 12,5 мм	м2	122,619	
181	Профили UD	м	132	
182	Профиль CD	м	360	
183	Дюбель 6x60 мм	шт	1500	
184	Підвіс П-подібний	шт	600	
185	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю	шт	150	
186	Винт самонарізний 3,5x9,5 по металу	шт	2500	
187	Винт самонарізний 3,5x25 по металу	шт	2600	
188	Стрічка армувальна	м	250	
189	Шпаклевка Knauf FUGENFULLER	кг	50	
190	Улаштування каркасу однорівневих натяжних стель з металевих профілей	м2	34,21	
191	Улаштування натяжних стель	м2	34,21	
192	Натяжні стелі у комплекті з профілями	м2	34,21	
193	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,4	
194	Металопластиковий дверний блок посилений	м2	11,4	
195	Дюбель 10x160 мм	шт	30	
196	Піна монтажна 750 мл	шт	5	
197	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	7	
198	Демонтаж вимикачів	шт	3	
199	Демонтаж розеток	шт	4	

1	2	3	4	5
200	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
201	Розетка силова с 3-ма заземляющим контактом	шт	4	
202	Коробка под розетку для гіпсокартону	шт	4	
203	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
204	Вимикач одноклавішний	шт	3	
205	Коробка під вимикач для гіпсокартону	шт	3	
206	Монтаж світильників LED у підвісні стелі	шт	8	
207	Світильник LED 600x600 мм	шт	8	
208	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	15	
209	Гофрорукав металевий ф 20 мм	м	15	
210	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
211	Труба гофрована 25 мм	м	60	
212	Коробка розподільча Schneider Electric 85x85x40	шт	4	
213	Держатель с защелкой CF20	шт	120	
214	Дюбель 6x40 мм	шт	120	
215	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	80	
216	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x1,5	м	80	
217	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ²	м	45	
218	Кабель силовий ВВГнг-LS 3x2,5	м	45	
219	Демонтаж металоконструкцій системи опалення	т	1	
220	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	15	
221	Виготовлення кріплення для труб	т	0,0366	
222	Круг відрізний по металу 230x2,0x22,2 мм	шт	4	
223	Круг зачисний по металу 230x6,0x22,2 мм	шт	4	
224	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,0366	
225	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	м	13,5	
226	Труби сталеві електросварні Д50x3,5	м	13,5	
227	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,003	
228	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низькоколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 57x4 мм	стик.	40	
229	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
230	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром 25 мм	м	13,5	
231	Труби сталеві електросварні Д25	м	13,5	
232	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,003	
233	Ручне електродугове зварювання стиків труб з вуглецевої та низькоколегованої сталі, зовнішній діаметр, товщина стінок 25x4 мм	стик.	20	
234	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	4	
235	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм	м	50	
236	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	10	
237	Прокладка трубопроводів опалення из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных діаметром 20 мм	м	50	
238	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	50	
239	Муфта d.20	шт	10	
240	Колено d.20	шт	36	
241	Кріплення d.20	шт	25	

1	2	3	4	5
242	Дюбель 6x60 мм	шт	25	
243	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм	шт	3	
244	Кран кульовий Valtec BASE зі згоном В3 20мм	шт	3	
245	Муфта з різьбою МРВ 20	шт	2	
246	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	8	
247	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
248	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	10	
249	Тройник канализационный 45 град. 110x50 мм	шт	1	
250	Колено 90 град. 110 мм	шт	2	
251	Герметик силіконовий Ceresit 280 мл	шт	3	
252	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
253	Труба внутрішня каналізаційна ф 50 мм	м	5	
254	Коліно 50/90	шт	3	
255	Коліно 50/45	шт	4	
256	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
257	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
258	Установка умивальників	к-т	1	
259	Умивальник з п'єдесталом	шт	1	
260	Сифон для умивальника	шт	1	
261	Шланг для води М10х1/2 60 см	шт	2	
262	Установлення змішувачів	шт	1	
263	Змішувач для умивальників	комплект	1	
264	Установка комплекта для смесителей	шт	3	
265	Планка монтажна для змішувача 20x2x1/2"	шт	3	
266	Установлення змішувачів	шт	3	
267	Змішувачі для душу зі стійкою	шт	3	
268	Демонтаж перегородок з нержавіючої сталі	т	0,032	
269	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	6	
270	Перегородка металлопластиковая	шт	6	
271	Демонтаж дрібних металоконструкцій (мийки) вагою до 0,1 т	т	0,07	
272	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	1	
273	Демонтаж чаши генуя	к-т	1	
274	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
275	Чаша Генуя	шт	1	
276	Бачок для унітаза	шт	1	
277	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0, 12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
278	Витяжна установка 1000 м3/час Вентс КСК 200 4Д	шт	1	
279	Комплект автоматики к вытяжной установке 1000 м3/час	шт	1	
280	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12	
281	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм индивидуального изготовления	м2	12	
282	Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки)	кг	10	
283	Установлення клапанів повітряних д250	шт	1	
284	Клапан зворотній	шт	1	
285	Установка двухрядной регулируемой решетки ДР 400x400	грати	1	

1	2	3	4	5
286	Двухрядная регулируемая решетка ДР 400х400	шт	1	
287	Установка заслонок воздушных Р200х200	шт	1	
288	Повітряна заслінка	шт	1	
289	Решітка вентиляційна 150х150	шт	1	
290	Очищення приміщень від сміття	т	17	
291	Навантаження сміття вручну	т	17	

Склад Начальник дільниці СПВ  В.О.Головченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник СПВ  В.О.Холошенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]