

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор з інжинірингу

Чечель Д.М.

« » 2022 р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГИ

по виконанню робіт з технічного супроводу автоматичних телефонних станцій

- Центральна АТС Меридіан 1 інв. № 102269, що територіально розташована у 2 локаціях (перша локація – Заводоуправління, друга локація – Диспетчерська цеху Вуглепідготовки).

Ціль проекту - виконання робіт з технічного супроводу та відновлення працездатності засобів АТС «Меридіан-1».

1. Загальні положення

Дане технічне завдання розроблено з метою вибору Виконавця з технічного супроводу та відновлення працездатності засобів АТС «Меридіан-1»,

2. Загальні вимоги

2.1 В рамках даного проекту передбачається придбання послуги у Виконавця з технічного супроводу та відновлення працездатності засобів АТС «Меридіан-1»

2.2 Виконавець повинен забезпечити:

- Технічні консультації по телефону цілодобово, по електронній пошті з 8:00 до 18:00.
- Час реакції на запит консультації по експлуатації обладнання та відновлення працездатності не повинно перевищувати 0,5 години.
- Звернення повинні прийматися по телефону або електронній пошті.
- Час відновлення роботи АТС не повинно перевищувати 72 години з моменту звернення..
- Вартість заміни поламаних компонентів включені у вартість робіт по технічному супроводу.
- Витрати по виїзду фахівця Виконавця включені у вартість технічного супроводу.

3. Загальна характеристика об'єкта

Перелік и обсяги планового технічного супроводу:

Центральна АТС Меридіан -1 Опція 11с	кількість	Тип плати
Базовий пакет о 11 с	2	
Плата інтерфейсу PRI	3	NTBK50AA
Плата блоку живлення	6	NTDK70BB
плата процесору	2	NTDK20KA
плата D каналу до плати PRI	3	NTBK51AA
плата аналогових абонентів	11	NT8D09
Плата цифрових абонентів	3	NT8D02
Плата 2-дротових з'єднувальних ліній	1	NT8D14

4. Вимоги до виконавця

- 4.1 Виконавець забезпечує і гарантує безперебійну роботу АТС ПрАТ «ЮЖКОКС»,
4.2 При виконанні робіт на території ПрАТ «ЮЖКОКС», Виконавець повинен дотримуватися Положення «Про пропускний і внутрішньооб'єктовий режим ПрАТ «ЮЖКОКС».
4.3 Персонал, що виконує роботи повинен мати право виконання робіт в діючих електроустановках до 1000В, повинен бути навчений по професії і по охороні праці, мати відповідні посвідчення.
4.4 Виконавець повинен забезпечити персонал спецодягом і повіреними засобами індивідуального захисту.

5. Місце проведення робіт


Місто Кам'янське, вул.Вячеслава Чорновола, буд.1, ПрАТ «ЮЖКОКС»

6. Термін виконання робіт

Початок виконання робіт	1 червня 2022 року
Закінчення виконання робіт	31 травня 2023 року

РОЗРОБИВ:

Начальник групи зв'язку



С.І. Нестерович