

Затверджую:  
Директор з інжинірингу  
ПРАТ «ЮЖКОКС»  
Д.М. Чечель  
2022р.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**  
**на виконання робіт із демонтажу коксової батареї №8/інв.№2157**

**1. Контактна особа з організаційних питань:** Начальник КЦ: Бобир Олексій Олексійович  
<Aleksey.Bobyr@bkoks.dp.ua> тел:067-611-55-61

**Контактна особа з технічних питань:** Заст. начальника КЦ з обладнання: Червінський  
Дмитро Анатолійович [Dmitriy.Chervinskiy@bkoks.dp.ua](mailto:Dmitriy.Chervinskiy@bkoks.dp.ua) тел:097-483-51-74

**2. Загальні вимоги до умов та порядку виконання робіт:**

**2.1 Вимоги до місця виконання робіт:**

Роботи виробляються на території ПАТ «ЮЖКОКС» за адресою: вул.В'ячеслава  
Чорновола, 1, м. Кам'янське, 51909, Україна.

**2.2 Вимоги до термінів проведення робіт:**

Дата початку робіт: Червень 2022р.

Дата закінчення робіт: Листопад 2022р.

(або 6 місяців з моменту підписання договору)

**2.3 Короткий опис робіт:**

Об'єктом демонтажу є коксова батарея з вогнетривкої б/у цегли з елементами  
металоконструкцій та ЖБ конструкцій, що складається з блоків різної поверховості від 1 до  
2го. Розміри коксової батареї у плані становлять 100м\*20м, максимальна висота становить  
11м від рівня 0-го поверху.

При демонтажі необхідно виконати:

- ❖ Демонтаж з/б балок, ригелів тощо.
- ❖ Демонтаж стінових панелей з вогнетривкої цегли.
- ❖ Демонтаж залізничних ферм.
- ❖ Демонтаж з/б колон.
- ❖ Демонтаж фундаменту.
- ❖ Демонтаж сталевих несучих конструкцій будівлі – колон, ферм, зв'язків з обробкою  
за марками для м/брухту.
- ❖ Демонтаж сталевих конструкцій обладнання, майданчиків, дверей тощо. з  
обробкою по марках для м/брухту.
- ❖ Демонтаж цегляних стін.
- ❖ Демонтаж монолітних конструкцій перекриття, підлог, фундаментів.
- ❖ Демонтаж плит перекриття.
- ❖ Демонтаж кабелю з обробкою в брухт.
- ❖ При необхідності: Влаштування та демонтаж захисного навісу над діючими  
інженерними мережами.
- ❖ Навантаження та вивіз будівельного сміття через вагову.
- ❖ Навантаження та вивезення на склад через вагову м/лому.
- ❖ Рекultyвація території.

Роботи необхідно виконати відповідно до чинних будівельних правил та інших  
нормативних положень, що регулюють цю діяльність.

### 3. Особливі умови.

3.1 Перед початком робіт підрядник повинен розробити та погодити із замовником проект виконання робіт (ППР), виконаний відповідно до «Проекту організації робіт з демонтажу об'єктів капітального будівництва» (ПОБ).

3.2 Роботи провадяться в умовах чинного підприємства.

3.3 Виконати захисний навіс над діючими інженерними мережами.

3.4 Територію робіт захистити.

7 3.5 Демонтаж фахверкової стіни проводити із збереженням конструкцій кріплення тролей електровоза.

3.6 Демонтаж вести поетапно з переустановкою частини огорожі будівельного майданчика після виконання окремого етапу зносу для відкриття, а/доріг, для нормального функціонування підприємства.

3.7 Демонтаж конструкцій коксової батареї в районі діючих інженерних мереж, залізничних колій виконувати суворо (!) поелементно.

3.8 Відходи 5 класу небезпеки (брухт цегляної кладки, брухт бетонних виробів, брухт ж/б виробів), відходи 3-4 класів небезпеки вивозяться силами підрядника за наявності ліцензії на здійснення даної діяльності, за відсутності такого вивезення та утилізації провадиться із залученням третіх осіб.

### 4. Вимоги до складу конкурсної пропозиції учасника.

4.1 Учасник повинен надати наступні засвідчені ним документи.

4.2 Витяг з реєстру платників податків на дату подання заявки на участь у відборі.

4.3 Ліцензія на провадження діяльності: потрібна при роботі з відходами 3 та 4,5 класу небезпеки.

4.4 Для виконання даної роботи, учасник повинен мати відповідний досвід, у т.ч. повинен вказати інформацію щодо таких основних матеріально – технічних ресурсів:

- ❖ Гідромолот.
- ❖ Відбійні молотки.
- ❖ Обладнання для різання металу.
- ❖ Автомобілі та самоскиди.
- ❖ Автокран.
- ❖ Екскатор, навантажувач.
- ❖ Др. техніка, необхідна для повної реалізації даної роботи.


Учасник повинен надати інформацію за такими категоріями спеціалістів: Монтажники, ІТП, кранівники, стропальники, газорізальники, трактористи, водії, різноробочі тощо.

Начальник КЦ



Бобир А.А.

Зам. начальника КЦ  
По устаткуванню



Червінський Д.А.

**ПОГОДЖЕНО:**

Головний механік



Цяпа Д.Г.