

**КБ№8****Ориентировочный-планируемый объём демонтируемых материалов.**

1	Демонтаж газовоздушных клапанов	т	58
2	Демонтаж двери с машинной и коксовой стороны (рамы, броня)	т	598,5
3	Демонтаж арматура отопления	т	27
4	Демонтаж анкеража печей и стяжек	т	350
5	Демонтаж площадок и настилов в тоннелях	т	29,9
6	Демонтаж водопровода	т	2
7	Демонтаж конденсатопровода	т	1,5
8	Демонтаж пути коксовыталикателя и двересъемной машины	т	47,5
9	Демонтаж выстилки обслуживающих площадок чугунными плитами	т	25,8
10	Демонтаж продольных обслуживающих площадок	т	81
11	Демонтаж кладки и футеровки коксовых печей и дверей	т	10912,2
12	Демонтаж металлических конструкций контрфорса	т	24
13	Демонтаж железобетонных конструкций контрфорса	м3	105
14	Демонтаж кирпичной кладки продольных обслуживающих площадок с машинной стороны	т	60
15	Порезка демонтированных металлоконструкций в габаритный размер 1500*1500*1500	т	1245,2
16	Погрузка и перевозка металлолома на расстояние до 2 км	т	1245,2
17	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 2 км на склад Заказчика	т	11224,2

Объём демонтируемых материалов уточняется подрядной организацией на месте демонтажа.

Главный механик



Цяпа Д.Г.