

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор інженерного відділу А.М. Кечет

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " "

2022р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати прийому їжі. ВПЦ (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	17,25	
2	Демонтаж деревноволокнистих плит стель	м2	17,25	
3	Демонтаж деревноволокнистих плит стін	м2	55,5	
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,25	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,3	
6	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	м	16,2	
7	Демонтаж стельових світильників	шт	3	
8	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж без застосування електрозварювання	т	0,3	
9	Демонтаж кондиціонера (спліт система) зі збереженням	шт	1	
10	Монтаж кондиціонера (спліт система)	шт	1	
11	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
12	Знімання дверних полотен	м2	1,85	
13	Знімання наличників	м	5	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
15	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	17,25	
16	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	4,3125	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,25	
18	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	1050	
19	Маяк штукатурний 10х3000 мм	шт	10	
20	Стрічка демпферна 150 мм	м	17	
21	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,25	
22	Клей для плитки CM11	кг	125	
23	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	3,5	-
24	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	4	
25	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	19	
26	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	55,5	
28	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	58	
29	Профили UD	м	93	

1	2	3	4	5
30	Профіль CD	м	159	
31	Профіль ES	шт	212	
32	Дюбель 6x40	шт	600	
33	Винт самонарезаючийся 9,5x3,5 по металлу	шт	800	
34	Винт самонарезаючийся 25x3,5 по металлу	шт	1300	
35	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	6,9	
36	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	7,59	
37	Профіль CD	м	27	
38	Профіль ES	шт	80	
39	Профіль для кріплення укосів 11x25 мм 2 м	шт	13	
40	Дюбель 6x40	шт	200	
41	Винт самонарезаючийся 25x3,5 по металлу	шт	140	
42	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	5	
43	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	55,5	
44	Плитка для стін 250x500	м2	56,1	
45	Клей для плитки CM11	кг	390	
46	Кутик для кафелю зовнішній	шт	10	
47	Кутик для кафелю внутрішній	шт	7	
48	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	11,1	
49	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	4	
50	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
51	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	6,9	
52	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	5	
53	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	5	
54	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	1,4	
55	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	6	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	6,9	
57	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс	кг	3	
58	Малярна клейка стрічка 50 мм x 20 м	м	60	
59	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плити "Армстронг"	м2	17,35	
60	Профіль пристенный 3050мм Armstrong	шт	6	
61	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	4	
62	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	28	
63	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	26	
64	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	54	
65	Дюбель 6x40	шт	110	
66	Облицювання стель по готовому каркасі, плити "Армстронг" 600x600 мм	м2	17,25	
67	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	48	
68	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	4	
69	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	4	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
71	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	2	
72	Дюбель 10x160 мм	шт	6	
73	Піна монтажна 750 мл	шт	1	


1	2	3	4	5
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5	
75	Дошки підвіконні 300 мм	м	5	
76	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
77	Прокладання кабелю	м	30	
78	Кабель ВВГ 5х4 мм	м	30	
79	Гофрована труба д.32 мм з протяжкою	м	30	
80	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
81	Шафа накладна Vector VE112DN на 12 модулів Hager	шт	1	
82	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
83	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 32 А	шт	1	
84	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
85	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10А тип С	шт	1	
86	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 25 А тип С	шт	1	
87	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 А 4,5 кА 11203	шт	2	
88	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	30	
89	Кабель ВВГ 3х1,5 мм	м	30	
90	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	40	
91	Кабель ВВГ 3х2,5 мм	м	40	
92	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	70	
93	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	200	
94	Дюбель 6х40	шт	200	
95	Коробка розподільча 100х100 мм	шт	3	
96	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	12	
97	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	12	
98	Рамка п'ятимісна під розетку	шт	1	
99	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	12	
100	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
101	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 А 230В алюміній	шт	1	
102	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
103	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	3	
104	Конвектор электрический Оптимакс Standart 12 секцій, Р=1440 Вт	шт	2	
105	Установлення жалюзі віконних	шт	4	
106	Жалюзі 2м2	шт	4	
107	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
108	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
109	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
110	Шланг з мет. плетінням 1/2"хМ10	комплект	2	
111	Сифон	шт	1	
112	Установлення змішувачів	шт	1	
113	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорный Хром	комплект	1	
114	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
115	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
116	Дзеркало 730х530 мм	шт	1	
117	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
118	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
119	Роздавальник для паперопих рушників	шт	1	
120	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24,4	

1	2	3	4	5
121	Розбирання каркасу однорівневих підвісних стель	м2	24,4	
122	Демонтаж деревноволокнистих плит стель	м2	15,9	
123	Розбирання підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	9,4	
124	Демонтаж деревноволокнистих плит стін	м2	60,54	
125	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,4	
126	Розбирання цементних плінтусів	м	28,1	
127	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10,1	
128	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	29	
129	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	45	
130	Демонтаж стельових світильників	шт	3	
131	Демонтаж кондиціонера (спліт система) зі збереженням	шт	1	
132	Монтаж кондиціонера (спліт система)	шт	1	
133	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
134	Знімання дверних полотен	м2	7,38	
135	Знімання наличників	м	20	
136	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
137	Демонтаж змішувачів	шт	1	
138	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
139	Знімання сифонів	шт	1	
140	Демонтаж нагрівача індивідуального водяного зі збереженням	к-т	1	
141	Установлення нагрівачів індивідуальних водяного	к-т	1	
142	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	24,4	
143	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	6,1	
144	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	24,4	
145	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 40 мм	м2	24,4	
146	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	2000	
147	Маяк штукатурний 10х3000 мм	шт	16	
148	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,95	
149	Клей для плитки CM11	кг	217	
150	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	6,2	
151	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	8	
152	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	34	
153	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
154	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	98,1	
155	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	103	
156	Профили UD	м	70	
157	Профиль CD	м	186	
158	Профиль ES	шт	744	
159	Дюбель 6х40	шт	1900	
160	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	2000	
161	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	2200	
162	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3	
163	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	3,3	
164	Профили UD	м	30	
165	Профиль CD	м	27	


1	2	3	4	5
166	Профіль ES	шт	28	
167	Профіль для кріплення укосів 11x25 мм 2 м	шт	12	
168	Дюбель 6x40	шт	80	
169	Винт самонарезаючий 9,5x3,5 по металлу	шт	200	
170	Винт самонарезаючий 25x3,5 по металлу	шт	80	
171	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	5	
172	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін та укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	93,1	
173	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	70	
174	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	70	
175	Профіль для кріплення укосів 30x30 мм 2,5 м	шт	15	
176	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	18,6	
177	Скlostрічка самоклеїка Scley 50мм x 20м	м	180	
178	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	79	
179	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	8	
180	Плитка для стін 250x500	м2	8,1	
181	Клей для плитки CM11	кг	56	
182	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	1,6	
183	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2	
184	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	30	
185	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	93,1	
186	Краска водоемульсионная Дюфа Матлатекс	кг	35	
187	Малярна клейка стрічка 50 мм x 20 м	м	230	
188	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитками "Армстронг"	м2	24,4	
189	Профіль пристенний 3050мм Armstrong	шт	24	
190	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	6	
191	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	38	
192	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	44	
193	Підвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	70	
194	Дюбель 6x40	шт	115	
195	Облицювання стель по готовому каркасі, плитками "Армстронг" 600x600 мм	м2	24,4	
196	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	68	
197	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	3	
198	Світильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	3	
199	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,4	
200	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	7,4	
201	Дюбель 10x160 мм	шт	20	
202	Піна монтажна 750 мл	шт	4	
203	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,1	
204	Дошки підвіконні 300 мм	м	1,1	
205	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
206	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
207	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10A тип C	шт	1	

1	2	3	4	5
208	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 A 4,5 кА 11203	шт	1	
209	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	40	
210	Кабель ВВГ 3х1,5 мм	м	40	
211	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	30	
212	Кабель ВВГ 3х2,5 мм	м	30	
213	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	70	
214	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	100	
215	Дюбель 6х40	шт	100	
216	Коробка розподільча 100х100 мм	шт	2	
217	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2	
218	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	2	
219	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	2	
220	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавівних	шт	1	
221	Вимикач двоклавівний Legrand Valena без підсвітки 10 A 230В алюміній	шт	1	
222	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
223	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
224	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
225	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
226	Шланг з мет. плетінням 1/2"хМ10	комплект	2	
227	Сифон	шт	1	
228	Установлення змішувачів	шт	1	
229	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорный Хром	комплект	1	
230	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
231	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
232	Дзеркало 730х530 мм	шт	1	
233	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
234	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
235	Роздавальник для паперопих рушників =====	шт	1	
236	Очищення приміщень від сміття	т	4,5	
237	Навантаження сміття вручну	т	4,5	
238	Перевезення сміття до 5 км	т	4,5	

Склав

Мот. ВПУ  Д.С. Босньєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мот. ВПУ  Д.С. Босньєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Директор з інженерних мереж П.П. Чесель
 "_____" 2022р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати прийому їжі. ТЕЦ (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,84	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,84	
3	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	м	7	
4	Демонтаж стельових світильників	шт	2	
5	Демонтаж металевих дверей	т	0,07	
6	Круги армовані абразивні відрізи, 230х3,0х22,2 мм	шт	1	
7	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 110 мм	м	12	
8	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	21,84	
9	Грунт протигрибковий ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	5,46	
10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,84	
11	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	1350	
12	Маяк штукатурний 10х3000 мм	шт	12	
13	Стрічка демпферна 150 мм	м	21	
14	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,84	
15	Клей для плитки CM11	кг	150	
16	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	4,4	
17	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	5	
18	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	24	
19	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
20	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	66,44	
21	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	70	
22	Профили UD	м	90	
23	Профиль CD	м	190	
24	Профиль ES	шт	256	
25	Дюбель 6х40	шт	800	
26	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	1200	
27	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	1400	
28	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,42	
29	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	3,76	

1	2	3	4	5
30	Профіль CD	м	12	
31	Профіль ES	шт	42	
32	Профіль для кріплення укосів 11х25 мм 2 м	шт	6	
33	Дюбель 6х40	шт	110	
34	Винт самонарезаючийся 25х3,5 по металлу	шт	80	
35	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	5	
36	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	66,44	
37	Плитка для стін 250х500	м2	67,1	
38	Клей для плитки CM11	кг	465	
39	Кутик для кафелю зовнішній	шт	6	
40	Кутик для кафелю внутрішній	шт	10	
41	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	14	
42	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	17	
43	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
44	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	3,42	
45	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	3	
46	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	3	
47	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	1	
48	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	4	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	3,42	
50	Краска водоемульсионная Дюфа Матлатекс	кг	2	
51	Малярна клейка стрічка 50 мм х 20 м	м	40	
52	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	21,84	
53	Профіль пристенный 3050мм Armstrong	шт	7	
54	Профіль основний направляючий 3,6 м Armstrong	шт	6	
55	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	38	
56	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	32	
57	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	66	
58	Дюбель 6х40	шт	130	
59	Облицювання стель по готовому каркасі, плити "Армстронг" 600х600 мм	м2	21,84	
60	Плита підвісна 600х600х12 Armstrong	шт	61	
61	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	4	
62	Світильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	4	
63	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
64	Дошки підвіконні 300 мм	м	1,8	
65	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
66	Монтаж металоконструкцій металевих дверей вагою до 0,1 т	т	0,1	
67	Двері металеві індивідуального виготовлення	шт	1	
68	Анкер 10х120 мм	шт	6	
69	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
70	Прокладання кабелю	м	50	
71	Кабель ВВГ 5х4 мм	м	50	
72	Гофрована труба д.32 мм з протяжкою	м	50	
73	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
74	Шафа накладна Vector VE112DN на 12 модулів Hager	шт	1	

1	2	3	4	5
75	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
76	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 32 А	шт	1	
77	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
78	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10А тип С	шт	1	
79	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 25 А тип С	шт	1	
80	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 А 4,5 кА 11203	шт	2	
81	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	30	
82	Кабель ВВГ 3х1,5 мм	м	30	
83	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	40	
84	Кабель ВВГ 3х2,5 мм	м	40	
85	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	70	
86	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	200	
87	Дюбель 6х40	шт	200	
88	Коробка розподільча 100х100 мм	шт	3	
89	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	11	
90	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	11	
91	Рамка п'ятимісна під розетку	шт	1	
92	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	11	
93	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
94	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 А 230В алюміній	шт	1	
95	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
96	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	2	
97	Конвектор електричний, P=2000 Вт	шт	1	
98	Установлення жалюзі віконних	шт	1	
99	Жалюзі 4м ²	шт	1	
100	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
101	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
102	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
103	Шланг з мет. плетінням 1/2"хМ10	комплект	2	
104	Установлення змішувачів	шт	1	
105	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорный Хром	комплект	1	
106	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
107	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
108	Дзеркало 730х530 мм	шт	1	
109	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
110	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
111	Роздавальник для паперопих рушників	шт	1	
112	Очищення приміщень від сміття	т	2,5	
113	Навантаження сміття вручну	т	2,5	
114	Перевезення сміття до 5 км	т	2,5	

Склав

Кравчук Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Нагирн Т.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з інжинірингу Д.М. Чечель

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2022 р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати прийому їжі АБК. 3Ц (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	2,86	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,7	
4	Демонтаж покриттів з плит деревноволокнистих	м2	30	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	30	
6	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	30	
7	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж віконних решіток без застосування електрозварювання	т	0,06	
8	Круги армовані абразивні відрізи, 230х3,0х22,2 мм	шт	1	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
10	Знімання закслених віконних рам	м2	2,94	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,9	
12	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
14	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	6	
15	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 80 мм	м	16	
16	Круги армовані абразивні відрізи, 230х3,0х22,2 мм	шт	1	
17	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитобетону М50	м3	4,5	
18	Керамзит ізоляційний (0,04 м3/шт.)	м3	4,68	
19	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	30	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	30	
21	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	3000	
22	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	30	
23	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	90	
24	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	30	
25	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	90	

1	2	3	4	5
26	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	21,5	
27	Цементно-вапнякова штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	300	
28	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,07	
29	Клей для плитки CM11	кг	225	
30	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	6,4	
31	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	8	
32	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	35	
33	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	200	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	51,3	
35	Плитка для стін 250х500	м2	51,8	
36	Клей для плитки CM11	кг	359	
37	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	11	
38	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	13	
39	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
40	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	51,3	
41	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	54	
42	Профили UD	м	102	
43	Профиль CD	м	192	
44	Профиль ES	шт	264	
45	Дюбель 6х40	шт	800	
46	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	1000	
47	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	1200	
48	Скlostрічка самоклеяка Scley 50мм x 20м	м	80	
49	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	10	
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,9	
51	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	8,69	
52	Профили UD	м	30	
53	Профиль CD	м	27	
54	Профиль ES	шт	80	
55	Дюбель 6х40	шт	100	
56	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	200	
57	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	300	
58	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	7,9	
59	Кутник перфорований алюмінієвий 30х30 мм 2,5 м	шт	10	
60	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	6	
61	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	6	
62	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	2	
63	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	7	
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	7,9	
65	Краска водоемульсионная Дюфа Матлатекс	кг	3	
66	Малярна клейка стрічка 50 мм x 20 м	м	60	
67	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитками "Армстронг"	м2	30	
68	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	8	
69	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	7	

1	2	3	4	5
70	Профіль направляючий 1,2 м Armstrong	шт	43	
71	Профіль направляючий 0,6 м Armstrong	шт	43	
72	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	90	
73	Дюбель 6x40	шт	150	
74	Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	30	
75	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	81	
76	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,7	
77	Дошки підвіконні 300 мм	м	3	
78	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
79	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,68	
80	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	2,68	
81	Дюбель 10x160 мм	шт	10	
82	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
83	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,94	
84	Блоки віконні металопластикові	м2	2,94	
85	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	20	
86	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
87	Прокладання кабелю	м	20	
88	Кабель ВВГ 5x4 мм	м	20	
89	Гофрована труба д.32 мм з протяжкою	м	20	
90	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
91	Шафа накладна Vector VE112DN на 12 модулів Hager	шт	1	
92	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
93	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 32 А	шт	1	
94	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
95	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10A тип С	шт	1	
96	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 25 А тип С	шт	1	
97	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 А 4,5 кА 11203	шт	2	
98	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	30	
99	Кабель ВВГ 3x1,5 мм	м	30	
100	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	50	
101	Кабель ВВГ 3x2,5 мм	м	50	
102	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	80	
103	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	160	
104	Дюбель 6x40	шт	160	
105	Коробка розподільча 100x100 мм	шт	3	
106	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	4	
107	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	4	
108	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	12	
109	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	12	
110	Рамка чотиримісна під розетку	шт	1	
111	Коробка універсальна 65x45 мм	шт	12	
112	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
113	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 А 230В алюміній	шт	1	
114	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
115	Монтаж кондиціонера (спліт система)	шт	1	
116	Кондиціонер Samsung AR4500M AR12TXHQASINUA	шт	1	
117	Прокладка магістралі кондиціонера	м	1	
118	Комплект магістралі з ізоляцією (трубки мідні 6 мм, 12 мм)	м	1	
119	Виготовлення кріплень для труб	т	0,0183	
120	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,0183	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
122	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	40	
123	Трійник ППР 20х20х20 мм	шт	2	
124	Коліно ПП 20х90°	шт	8	
125	Муфта діам. 20 мм	шт	4	
126	Кріплення для труб 20 мм	шт	30	
127	Муфта с різьбою зовнішня ППР 20х1/2"	шт	4	
128	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
129	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
130	Кран БШК д 20 мм	шт	2	
131	Муфта з різьбою зовнішня ППР 20х3/4"	шт	2	
132	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5	
133	Труба каналізаційна ПВХ d 110х2,7х1000 мм	м	5	
134	Перехід 110/50 мм	шт	1	
135	Коліно ПП d50х45°	шт	4	
136	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий 280 мл	шт	1	
137	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
138	Труба каналізаційна ПВХ d 50х1000 мм	м	2	
139	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	9	
140	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	8,5	
141	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі зовнішнього колодязя	шт	1	
142	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
143	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
144	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
145	Шланг з мет. плетінням 1/2"хМ10	комплект	2	
146	Сифон	шт	1	
147	Установлення змішувачів	шт	1	
148	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорний Хром	комплект	1	
149	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
150	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
151	Дзеркало 730х530 мм	шт	1	
152	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
153	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
154	Роздавальник для паперопих рушників =====	шт	1	
155	Очищення приміщень від сміття	т	1,5	
156	Навантаження сміття вручну	т	1,5	

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з інжинірингу Д.М.Чечель

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2022 р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати прийому їжі. ДЕПО (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,5	
2	Знімання дверних полотен	м2	2,26	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	32,8	
5	Розбирання цементних плінтусів	м	21,9	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	50	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,8	
8	Демонтаж облицювання ДСП панелей стін та стель	м2	103,26	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3	
10	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
11	Демонтаж вимикачів, розеток, автоматичних пускачів	шт	7	
12	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	50	
13	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	10	
14	Круги армовані абразивні відрізи, 230x3,0x22,2 мм	шт	1	
15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,8	
16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	32,8	
17	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	3300	
18	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	32,8	
19	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	98	
20	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	32,8	
21	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	98	
22	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	38,73	
23	Цементно-вапнякова штукатурна суміш Baumit MPI 25	кг	550	
24	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35	


1	2	3	4	5
25	Клей для плитки CM11	кг	250	
26	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	7	
27	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	9	
28	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	39	
29	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	200	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	77,46	
31	Плитка для стін 250х500	м2	78,2	
32	Клей для плитки CM11	кг	542	
33	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	15,5	
34	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	19	
35	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
36	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	77,46	
37	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	81	
38	Профили UD	м	90	
39	Профиль CD	м	351	
40	Профиль ES	шт	590	
41	Дюбель 6х40	шт	1370	
42	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	2600	
43	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	1700	
44	Склострічка самоклеїтка Scley 50мм х 20м	м	140	
45	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	50	
46	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,9	
47	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	8,69	
48	Профили UD	м	30	
49	Профиль CD	м	27	
50	Профиль ES	шт	80	
51	Дюбель 6х40	шт	100	
52	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	200	
53	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	300	
54	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	7,9	
55	Кутник перфорований алюмінієвий 30х30 мм 2,5 м	шт	10	
56	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	6	
57	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	6	
58	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	2	
59	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	7	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	7,9	
61	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс	кг	3	
62	Малярна клейка стрічка 50 мм х 20 м	м	60	
63	Улаштування каркасу однорівневих натяжних стель з металевих профілей	м2	32,8	
64	Улаштування натяжних стель	м2	32,8	
65	Натяжні стелі у комплекті з профілями	м2	32,8	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,26	
67	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	2,26	
68	Дюбель 10х160 мм	шт	8	
69	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
70	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
71	Шафа накладна Vector VE118DN на 18 модулів Hager	шт	1	

1	2	3	4	5
72	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
73	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 63 A C A9K24363	шт	2	
74	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 32 A	шт	1	
75	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
76	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10A тип C	шт	1	
77	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 A 4,5 кА 11203	шт	3	
78	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ²	м	30	
79	Кабель ВВГ 3х1,5 мм	м	30	
80	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ²	м	55	
81	Кабель ВВГ 3х2,5 мм	м	55	
82	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	85	
83	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	170	
84	Дюбель 6х40	шт	170	
85	Коробка розподільча 100х100 мм	шт	1	
86	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	4	
87	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	4	
88	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	10	
89	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	10	
90	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	10	
91	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
92	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 A 230В алюміній	шт	1	
93	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
94	Монтаж кондиціонера (спліт система)	шт	1	
95	Кондиціонер Samsung AR4500M AR18TXHQASINUA	шт	1	
96	Прокладка магістралі кондиціонера	м	1	
97	Комплект магістралі з ізоляцією (трубки мідні 6 мм, 12 мм)	м	1	
98	Виготовлення кріплень для труб	т	0,0183	
99	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,0183	
100	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	12	
101	Труба металева круглая ВГП ДУ 50х3 мм міра	м	12	
102	Електроди Monolith РЦ 3 мм 1 кг	т	0,000552	
103	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2	
104	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром до 25 мм	шт	10	
105	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50	
106	Труба поліпропиленова Stabi Plus 20	м	50	
107	Трійник ППР 20х20х20 мм	шт	2	
108	Коліно ПП 20х90°	шт	16	
109	Муфта діам. 20 мм	шт	4	
110	Кріплення для труб 20 мм	шт	60	
111	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
112	Муфта з різьбою зовнішня ППР 20x1/2"	шт	4	
113	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
114	Кран БШК д 20 мм	шт	4	
115	Муфта з різьбою зовнішня ППР 20x3/4"	шт	4	
116	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	23	
117	Труба каналізаційна ПВХ d 110x2,7x1000 мм	м	23	
118	Перехід 110/50 мм	шт	1	
119	Трійник ПП d110x50x45°	шт	2	
120	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEX білий 280 мл	шт	2	
121	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
122	Труба каналізаційна ПВХ d 50x1000 мм	м	5	
123	Коліно ПП d50x90°	шт	2	
124	Коліно ПП d50x45°	шт	4	
125	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	41,4	
126	Улаштування залізобетонних лотків Л 4- 8/2 (2990x780x530)	м	22	
127	Лоток залізобетонний Л 4-8/2 (2990x780x530) з доставкою	шт	7	
128	Улаштування плити П 5-8/2 (1500x780x530)	м	21	
129	Плита П 5-8/2 (1500x780x70) з доставкою	шт	14	
130	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	31,57	
131	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню	м2	34,5	
132	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм (1м3=1,45 т=7500 т)	м3	5,175	
133	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 5 см	м2	34,5	
134	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2	
135	Пісок природний	м3	0,5	
136	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі зовнішнього колодязя	шт	1	
137	Установлення нагрівачів індивідуальних водяного	к-т	1	
138	Бойлер Hi-Therm Long Life VBO 50 DRY	шт	1	
139	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
140	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
141	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
142	Шланг з мет. плетінням 1/2"xM10	комплект	2	
143	Сифон	шт	1	
144	Установлення змішувачів	шт	1	
145	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорний Хром	комплект	1	
146	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
147	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
148	Дзеркало 730x530 мм	шт	1	
149	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
150	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
151	Роздавальник для паперопих рушників	шт	1	
152	Установлення жалюзі віконних	шт	2	
153	Жалюзі 3,25м2	шт	2	
154	Очищення приміщень від сміття	т	8,5	

1	2	3	4	5
155	Навантаження сміття вручну	т	8,5	
156	Перевезення сміття до 5 км	т	8,5	

Склав начальник СЕ  Д.В.Перекрестов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник ЗЦ  П.В. Другаков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, прізвище)

2022 р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати 333. ТЕЦ (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3	
2	Знімання наличників	м	4	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	38	
5	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання закслених віконних рам	м2	6	
7	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
8	Демонтаж стельових світильників	шт	4	
9	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	61	
10	Профіль пристенный 3050мм Armstrong	шт	13	
11	Профіль основний направляющий 3,6 м Armstrong	шт	15	
12	Профіль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	50	
13	Профіль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	100	
14	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	60	
15	Дюбель 6x40	шт	181	
16	Облицювання стель по готовому каркасі, плитам "Армстронг" 600x600 мм	м2	61	
17	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	178	
18	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	9	
19	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	9	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3	
21	Дверний блок подвійний	шт	1	
22	Дюбель 10x160 мм	шт	10	
23	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
24	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитам [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	140	
25	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	147	
26	Профили UD	м	150	
27	Профиль CD	м	300	

1	2	3	4	5
28	Профіль ES	шт	400	
29	Дюбель 6x60	шт	400	
30	Винт самонарезаючий LN9x3,5 по металлу	шт	2000	
31	Винт самонарезаючий TN25x3,5 по металлу	шт	3000	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6	
33	Блоки віконні металопластикові	м2	6	
34	Дюбель 10x160 мм	шт	16	
35	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
36	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4	
37	Дошки підвіконні 300 мм	м	4	
38	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
39	Установлення жалюзі віконних	шт	2	
40	Жалюзі 3м2	шт	2	
41	Улаштування обшивки колон гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами за допомогою клею	м2	10	
42	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	11	
43	Кутник перфорований прямий 23*23 (2,5м)	шт	20	
44	Клей Knauf Perfix	кг	180	
45	Улаштування покриття підлоги плитою OSB	м2	75	
46	Плити OSB-3 12*1250*2500	м2	76,5	
47	Прокладання кабелю	м	50	
48	Кабель ПВС 4x6 мм	м	50	
49	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
50	Шафа накладна Vector VE110D на 10 модулів Hager	шт	1	
51	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
52	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 63 A C A9K24363	шт	1	
53	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
54	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 A 4,5 кА 11203	шт	10	
55	Прокладання кабелю	м	30	
56	Кабель ПВС 2x2,5 мм	м	30	
57	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
58	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	6	
59	Коробка універсальна 65x45 мм	шт	6	
60	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
61	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 А 230В алюміній	шт	2	
62	Коробка універсальна 65x45 мм	шт	2	
63	Прокладання інтернет кабелю	м	100	
64	Віта пара інтернет-кабель F/UTP кат.5е 200МГц КПВЕ-ВП 4x2x0,51	м	100	
65	Установлення інтернет розеток	шт	3	
66	Розетка 2xRJ45 UTP 5е AT com 8P8C біла	шт	3	
67	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	м2	140	
68	Склянка штукатурна Vertex R51 2,2x2,3 58г/кв.м	м2	147	
69	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін/укосів по поверхні з гіпсокартону	м2	150	
70	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	40	
71	Шпаклівка Knauf HP Finish	кг	300	

1	2	3	4	5
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази	м2	150	
73	Фарба водоемульсійна Sniezka Mattlatex	кг	20	
74	Стеклолента самоклеюча 50мм 20м	шт	4	
75	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	68	
76	Лінолеум (сірий) Perfekt Grenada4 King Floor 4м	м2	70	
77	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	37,5	
78	Плінтус срібло 20*60*2500	м	37,5	
79	Закінчення плінтуса	шт	2	
80	З'єднання плінтуса	шт	6	
81	Куток зовнішній/внутрішній плінтуса	шт	6	
82	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	2,88	
83	Конвектор электрический Оптимакс Standart 12 секцій, Р=1440 Вт	шт	2	
84	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,24	
85	Розбирання цементних плінтусів	м	9,14	
86	Демонтаж стельових світильників	шт	1	
87	Знімання дверних полотен	м2	5,2	
88	Знімання наличників	м	9,5	
89	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
90	Грунтування підлоги сумішшю антигрибковою	м2	9,24	
91	Грунт противгрибковый ANSERGLOB ES 65 BIOSTOP	л	2,31	
92	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,24	
93	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 40мм	м2	9,24	
94	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	800	
95	Маяк штукатурний 10х3000 мм	шт	10	
96	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,18	
97	Клей для плитки CM11	кг	71	
98	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	2	
99	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	3	
100	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	11	
101	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	50	
102	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	36,8	
103	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	39	
104	Профили UD	м	20	
105	Профиль CD	м	115	
106	Профиль ES	шт	460	
107	Дюбель 6х40	шт	1400	
108	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	1100	
109	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	800	
110	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4	
111	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	4,4	
112	Профили UD	м	21	
113	Профиль CD	м	15	
114	Профиль ES	шт	35	
115	Профиль для кріплення укосів 11х25 мм 2 м	шт	10	
116	Дюбель 6х40	шт	100	
117	Винт самонарезающийся 9,5х3,5 по металлу	шт	100	
118	Винт самонарезающийся 25х3,5 по металлу	шт	100	
119	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	5	

1	2	3	4	5
120	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін та укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	40,8	
121	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	31	
122	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	31	
123	Профіль для кріплення укосів 30x30 мм 2,5 м	шт	8	
124	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	8,2	
125	Скlostрічка самоклеїка Scley 50мм x 20м	м	40	
126	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	35	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	40,8	
128	Краска водоемульсионная Дюфа Матлатекс	кг	16	
129	Малярна клейка стрічка 50 мм x 20 м	м	80	
130	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	9,24	
131	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	5	
132	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	3	
133	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	14	
134	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	21	
135	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	30	
136	Дюбель 6x40	шт	60	
137	Облицювання стель по готовому каркасі, плитам "Армстронг" 600x600 мм	м2	9,24	
138	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	26	
139	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	1	
140	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	1	
141	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,16	
142	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	5,16	
143	Дюбель 10x160 мм	шт	10	
144	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
145	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,65	
146	Блоки віконні металопластикові	м2	1,65	
147	Анкер рамний віконний 10x152 мм	шт	8	
148	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
149	Установлення жалюзі віконних	шт	1	
150	Жалюзі 1,65 м2	шт	2	
151	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
152	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10A тип C	шт	1	
153	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	20	
154	Кабель ВВГ 3x1,5 мм	м	20	
155	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	20	
156	Крепление для гофротрубы D 25 мм	шт	30	
157	Дюбель 6x40	шт	30	
158	Коробка розподільча 100x100 мм	шт	1	
	=====			
159	Очищення приміщень від сміття	т	1	
160	Навантаження сміття вручну	т	1	

1	2	3	4	5
161	Перевезення сміття до 5 км	Т	1	

Склав

Михайло ТЕСА А. Сосно Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Наз.к ТЕСА А. Сосно Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ "ЮЖКОКС"

(назва організації, що затверджує)

Директор з інжинірингу Д.М.Чечель

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2022 р.

Відомість об'ємів робіт

На ПрАТ "ЮЖКОКС". Поточний ремонт кімнати прийому їжі поста ЕЦ. ЗЦ (2023 рік)

Умови виконання робіт К=1,2


Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3,35	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
4	Знімання зашкелених віконних рам	м2	2,94	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,9	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,9	
7	Розбирання цементних плінтусів	м	10,4	
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,9	
9	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
10	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
11	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 80 мм	м	12	
12	Круги армовані абразивні відрізи, 230х3,0х22,2 мм	шт	1	
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,9	
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 30 мм	м2	30	
15	Стяжка для підлоги Ceresit	кг	475	
16	Маяк штукатурний 10х3000 мм	шт	5	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9	
18	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	24	
19	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,9	
20	Гідроізоляція Ceresit CR-65	кг	24	
21	Улаштування покриттів підлоги та плінтуса з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,94	
22	Клей для плитки CM11	кг	65	
23	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	2	
24	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	2	
25	Плитка для підлоги 600х600 мм	м2	10	
26	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	50	
27	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	39,3	

1	2	3	4	5
28	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	41	
29	Профили UD	м	60	
30	Профиль CD	м	105	
31	Профиль ES	шт	140	
32	Дюбель 6x40	шт	500	
33	Винт самонарезающийся 9,5x3,5 по металлу	шт	500	
34	Винт самонарезающийся 25x3,5 по металлу	шт	1000	
35	Скlostрічка самоклеяка Scley 50мм x 20м	м	40	
36	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	5	
37	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,5	
38	Плиты гипсокартонные 12,5 мм	м2	3,85	
39	Профили UD	м	30	
40	Профиль CD	м	15	
41	Профиль ES	шт	30	
42	Дюбель 6x40	шт	50	
43	Винт самонарезающийся 9,5x3,5 по металлу	шт	60	
44	Винт самонарезающийся 25x3,5 по металлу	шт	100	
45	Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	м2	3,5	
46	Кутник перфорований алюмінієвий 30x30 мм 2,5 м	шт	4	
47	Шпатлівка KNAUF стартова	кг	3	
48	Шпатлівка KNAUF фінішна	кг	3	
49	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	1	
50	Сітка абразивна шліфувальна з.100	шт	3	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірним конструкціям та штукатурці	м2	3,5	
52	Краска водоземulsionная Дюфа Матлатекс	кг	1,33	
53	Малярна клейка стрічка 50 мм x 20 м	м	20	
54	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	39,3	
55	Плитка для стін 250x500	м2	39,7	
56	Клей для плитки CM11	кг	275	
57	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	кг	8	
58	Шпарування для швів Церезіт CE-40	кг	10	
59	Система вирівнювання плитки Камп СВП	шт	100	
60	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плити "Армстронг"	м2	7,9	
61	Профиль пристенный 3050мм Armstrong	шт	4	
62	Профиль основной направляющий 3,6 м Armstrong	шт	2	
63	Профиль направляющий 1,2 м Armstrong	шт	12	
64	Профиль направляющий 0,6 м Armstrong	шт	10	
65	Подвес L=0,5м (пружина+спица с крючком+спица с ушком)	шт	30	
66	Дюбель 6x40	шт	70	
67	Облицювання стель по готовому каркасі, плити "Армстронг" 600x600 мм	м2	7,9	
68	Плита підвісна 600x600x12 Armstrong	шт	21	
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
70	Блок дверний металопластиковий посилений	м2	2	
71	Дюбель 10x160 мм	шт	10	
72	Піна монтажна 750 мл	шт	1	

1	2	3	4	5
73	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,94	
74	Блоки віконні металопластикові	м2	2,94	
75	Анкер рамний віконний 10х152 мм	шт	20	
76	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
77	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,7	
78	Дошки підвіконні 300 мм	м	3	
79	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
80	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,5	
81	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	253	
82	Суміш для мурування цегли СТ 20	кг	275	
83	Установлення жалюзі віконних	шт	1	
84	Жалюзі 2м2	шт	1	
85	Прокладання кабелю	м	40	
86	Кабель ВВГ 5х4 мм	м	40	
87	Гофрована труба д.32 мм з протяжкою	м	40	
88	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2	м	15	
89	Кабель ВВГ 3х1,5 мм	м	15	
90	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2	м	25	
91	Кабель ВВГ 3х2,5 мм	м	25	
92	Гофрована труба д.20мм з протяжкою	м	40	
93	Крепление для гофротруби D 25 мм	шт	80	
94	Дюбель 6х40	шт	80	
95	Коробка розподільча 100х100 мм	шт	2	
96	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	
97	Шафа накладна Vector VE110D на 10 модулів Hager	шт	1	
98	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
99	Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 32 A	шт	1	
100	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
101	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 1P 10A тип C	шт	1	
102	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 16/1/C 1P 16 A 4,5 кА 11203	шт	1	
103	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях	шт	2	
104	Светильник LED HLS-36 HOPFEN	шт	2	
105	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	7	
106	Розетка с заземлением TEM Logiq титан VQ10TIXO-U	шт	7	
107	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	7	
108	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
109	Вимикач двоклавішний Legrand Valena без підсвітки 10 A 230В алюміній	шт	1	
110	Коробка універсальна 65х45 мм	шт	1	
111	Монтаж кондиціонера (спліт система)	шт	1	
112	Кондиціонер Samsung AR4500M AR09TXHQASINUA	шт	1	
113	Прокладка магістралі кондиціонера	м	1	
114	Комплект магістралі з ізоляцією (трубки мідні 6 мм, 12 мм)	м	1	
115	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром до 80 мм	м	12	
116	Труба металева кругла електрозварна 76х3 мм міра	м	12	

1	2	3	4	5
117	Коліно 76x90°	шт	2	
118	Виготовлення кріплень для труб	т	0,00915	
119	Сталь кутова 50x50x4 мм	т	0,00915	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
121	Труба поліпропіленова Stabi Plus 20	м	20	
122	Трійник ППР 20x20x20 мм	шт	2	
123	Коліно ПП 20x90°	шт	8	
124	Коліно ПП 20x45°	шт	4	
125	Муфта діам. 20 мм	шт	4	
126	Кріплення для труб 20 мм	шт	20	
127	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
128	Муфта с різьбою зовнішня ППР 20x1/2"	шт	4	
129	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
130	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
131	Кран БШК д 20 мм	шт	2	
132	Муфта з різьбою зовнішня ППР 20x3/4"	шт	2	
133	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
134	Труба каналізаційна ПВХ d 50x1000 мм	м	10	
135	Трійник ПП d50x50x90°	шт	1	
136	Коліно ПП d50x45°	шт	4	
137	Герметик силіконовий Ceresit CS 25 SILICOFLEXX білий 280 мл	шт	1	
138	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
139	Умивальник Cersanit Cersania 55	комплект	1	
140	П'єдестал Cersanit Deco	комплект	1	
141	Шланг з мет. плетінням 1/2"xM10	комплект	2	
142	Сифон	шт	1	
143	Установлення змішувачів	шт	1	
144	Кран для умивальника Grohe Euroeco Cosmopolitan E 36271000 сенсорный Хром	комплект	1	
145	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
146	Установлення дозатору/дзеркал/паперотримача	шт	3	
147	Дзеркало 730x530 мм	шт	1	
148	Дозатор сенсорний для рідкого мила	шт	1	
149	Блок живлення JIKA GOLEM H8950710000001	комплект	1	
150	Роздавальник для паперопих рушників	шт	1	
151	Очищення приміщень від сміття	т	0,8	
152	Навантаження сміття вручну	т	0,8	
153	Перевезення сміття до 5 км	т	0,8	

Склад начальник СЕ  Д.В.Перекрестов
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів начальник ЗЦ  Л.В.Другаков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]