

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮЖКОКС»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор з ОП, ПБ та Е

Р.В. Рибкін

«07» 08 2023 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання робіт

вогнезахисна обробка сталевих конструкцій

м. Кам'янське 2023 р.

Виконання робіт в обсязі та відповідно до вимог, викладених в таблиці 1.

Табл. 1

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
1	Загальні відомості	
1.1	Назва та місцезнаходження об'єкта, дані про замовника	ПРАТ «ЮЖКОКС», вул. В'ячеслава Чорновола 1. ТЕЦ. АБК. ТЕЦ. Турбінне відділення. КЦ АБК ВПЦ АБК ВПЦ. Перегрузочна станція №1 СБВ. Санпорперепускник №2
1.2	Обсяг виконуваних робіт, ступінь зносу	ТЕЦ. АБК. Несучі металеві конструкції внутрішніх сходових клітин (косоури сходових маршів, що несуть балки сходових майданчиків). 350 кв.м ТЕЦ. Турбінне відділення. Несучі металеві балки, ферми, арки, зв'язки. 1550 кв.м КЦ АБК Несучі металеві конструкції внутрішніх сходових клітин (косоури сходових маршів, що несуть балки сходових майданчиків). 100 кв.м. ВПЦ АБК Несучі металеві конструкції внутрішніх сходових клітин (косоури сходових маршів, що несуть балки сходових майданчиків). 50 кв.м. ВПЦ. Перевантажувальна станція №1 Несучі металеві конструкції внутрішніх сходових клітин (косоури сходових маршів, що несуть балки сходових майданчиків). 100 кв.м. СБВ. Санпорпускник №2 Несучі металеві конструкції внутрішніх сходових клітин (косоури сходових маршів, що несуть балки сходових майданчиків). 150 кв.м.
1.3	Призначення й мета робіт	Проведення вогнезахисної обробки металоконструкцій приміщень. Забезпечення вогнестійкості несучих металевих конструкцій.
2	Будівельно-монтажні (та пуско-налагоджувальні) роботи	
2.1	Вимоги до технічного забезпечення Підприємства	При роботі з інструментами та пристосуваннями: <ul style="list-style-type: none"> • наявність при виконанні робіт обладнання, інструментів та пристосувань, які пройшли періодичну перевірку у відповідності з вимогами законодавства; • використовується обладнання, інструменти та пристосування заводського виробництва або створені за узгодженим проектом; • зберігання інструментів, обладнання виконується у відповідності з вимогами законодавства; • підключення електрообладнання виконується персоналом цеху-замовника. <p>При виконанні робіт на висоті:</p>

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
		<ul style="list-style-type: none"> • застосовуються повірені лямочні запобіжні пояси з двома пасками безпеки, • застосовуються помості та риштування, вишки-Тура з паспортом, які введені в експлуатацію організацією, яка має ліцензування. <p>Загальні вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • огороження місць проведення робіт (небезпечної зони) виконується переносною (жорскою) огорожею, візуалізуються інформаційно табличкою з назвою організації-виконавця; • побутові та інструментальні приміщення ідентифіковані у відповідності з вимогами замовника; • на місці проведення робіт у наявності аптечка; • працівники забезпечені мінімальним набором засобів індивідуального захисту (захисний костюм у відповідності до виду виконуваної роботи, захисна каска, захисні окуляри, захисні чоботи із жорстким підноском); • при необхідності відключення будь-яких видів енергії застосовуються блокувальні пристрої (БМП); • обладнання підвищеної небезпеки, яке застосовується виконавцем, має відповідати вимогам чинного законодавства (паспорт, інструкція до застосування, дозвіл/декларація, техогляд, у випадку закордонного виготовлення – сертифікат відповідності нормативним вимогам з охорони праці України).
2.2	Вимоги до кваліфікації Підрядника	<p>Наявність ліцензії встановленого зразку на виконання робіт з вогнезахисної обробки</p> <p>Наявність усіх необхідних посвідчень у виконавця для проведення повного комплексу робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • протоколів перевірки знань з питань ОП робітників та посвідчень з перевірки знань за НПАОПами у керівників; • кваліфікаційні посвідчення за професією; • медогляд, у відповідності до професій працівників виконавця; • внутрішнього положення підрядної організації про проведення навчання та перевірку знань з ОП, ПБ та Е
2.3	Вимоги з охорони праці, промислової безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища при виконанні БМР / ПНР	<p>Роботи виконуються згідно вимог Положення Забезпечення безпеки робіт, що виконуються виконавцем;</p> <p>У випадку виконання робіт підвищеної небезпеки згідно з переліком Постанови від 30.09.22 №1107 виконавець надає дозвіл/декларацію на виконання робіт.</p> <p>Забезпечити постійний контроль та присутність на місці виконання робіт, як Спостерігачів за виконанням робіт членами бригади з моменту допуску до роботи та протягом усього часу виконання робіт виконавцем - спеціаліста з ОП виконавця при виконанні наступних видів робіт:</p> <p>Спостерігачам забороняється сумісництво обов'язків по постійному контролю під час виконання робіт, вказаних вище, з іншою роботою.</p> <p>Виконавець розробляє ПОР (ППР), відповідно до чинних в Україні норм в області ОП, ПБ і Е., також регламенту взаємодії відносно биркової системи та системі БМП.</p>

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
2.4	Додаткові вимоги до БМР	Роботи виконуються на покрівлі діючої виробничої будівлі, що не впливає на проведення робіт.
2.5	Додаткові вимоги до ПНР	Немає потреби.
2.6	Нормативний документ, на підставі якого має контролюватись якість планованих робіт	ДБН В.2.6-14-97. Конструкції будівель та споруд. Покриття будівель та споруд. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд Роботи виконувати згідно з регламентами: - Регламент робіт з вогнезахисту. Засіб вогнезахисний «Аммокот GP-240» для металевих будівельних конструкцій (штукатурка вогнезахисна) РРВ-052021GP240. Додаток 1; - Регламент робіт з вогнезахисту. Засіб вогнезахисний «Аммокот MW-90» для металевих будівельних конструкцій (фарба вогнезахисна) РРВ-03\2022 MW90.Додаток 2;
2.7	Вимоги з надійності, гарантійним строкам експлуатації	Якість виконання робіт визначається одразу після завершення робіт. Термін гарантійних зобов'язань – 12 місяців. Підрядник несе відповідальність за вихід з ладу обладнання, розташованого всередині будівлі внаслідок браку або неякісного виконання робіт згідно чинного законодавства України.
2.7	Терміни виконання робіт	Дата виконання – 31.11.2023 Можливе дострокове виконання робіт.
3	Поставка ТМЦ.	
3.1	Комплектність ТМЦ	ТМЦ для виконання робіт надаються замовником. Інструмент та інші прилади для забезпечення виконання робіт надаються Виконавцем.
4	Номер інвесторського кошторису, показники розрахунку	Додаток 3
5	Вимоги до технічної пропозиції постачальника	Технічна пропозиція повинна містити: <ul style="list-style-type: none"> опис технології проведення робіт; відомість поставки ТМЦ, машин, механізмів та послуг; гарантійні показники; графік реалізації проекту (з зазначенням тривалості кожного етапу, в тому числі оформлення ПОР, ПВР, тощо); референц-лист виконуваних робіт.
6	Вимоги до комерційної пропозиції постачальника	Комерційна пропозиція повинна містити: <ul style="list-style-type: none"> вартість робіт у залежності від місця виконання робіт по кожному об'єкту окремо, та з урахуванням конструктивних особливостей об'єкта, що підлягає обробці; строки виконання робіт; вартість робіт повинна входити розробка проекту вказівка умов виконання робіт, умов оплати.

Лист узгодження

Посада	П.І.Б	Підпис
В.о. начальника ВПБ	Кизилю Андрій Олександрович	